

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Красного Курсанта ул., д.5/11, литера Д
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Форма по ОКУД | Код | 0322005 |
| | по ОКПО | |
| | по ОКПО | |
| | по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | номер | |
| | дата | |
| Договор подряда (контракт) | номер | |
| | дата | |
| Вид операции | | |

Акт о приемке выполненных работ

| | | |
|------------|------------|-----------------|
| Номер акта | Дата акта | Отчетный период |
| | 30.11.2025 | ноябрь 2025 г. |

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок пять тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 07 копеек*


| № | № | Наименование работ | Код единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за ед. | стоимость с НДС |
| Итого по всем: | | | | | 9,625 | | 45 628,07 |
| ЖЭС-2 | | | | | 9,625 | | 45 628,07 |
| 1 | 1 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей БП-00026145 Саморез ШСММ прессшайба сверло 4,2x13 (осн) БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн) | ТЕРэ4.01-07-03-001 | 10 м | 2,125 | 11 795,02 | 25 064,41 |
| | | | | шт | 85 | 0,40 | 34,00 |
| | | | | шт | 17 | 695,70 | 11 826,90 |
| 2 | 2 | Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей БП-00026145 Саморез ШСММ прессшайба сверло 4,2x13 (осн) БП-00025383 Колено (D 216 мм Zn, t 0,55 мм, гофра) (осн) | ТЕРэ4.01-07-03-002 | 10 шт | 0,2 | 14 943,30 | 2 988,66 |
| | | | | шт | 12 | 0,40 | 4,80 |
| | | | | шт | 2 | 506,71 | 1 013,42 |
| 3 | 3 | Смена частей водосточных труб: отливы БП-00026145 Саморез ШСММ прессшайба сверло 4,2x13 (осн) БП-00025382 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) (осн) | ТЕРэ4.01-07-03-004 | 10 шт | 0,1 | 12 913,90 | 1 291,39 |
| | | | | шт | 4 | 0,40 | 1,60 |
| | | | | шт | 1 | 462,49 | 462,49 |
| 4 | 4 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестн иц, подмостей БП-00025520 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn,t 0.55 мм) (осн) | ТЕРэ4.01-07-03-005 | 10 шт | 0,2 | 16 095,50 | 3 219,10 |
| 5 | 5 | Навеска страховочного троса | ГЭСН46-08-033-01 | шт | 2 | 729,22 | 1 458,44 |
| 6 | 6 | Навеска рабочего троса | ГЭСН46-08-033-02 | шт | 3 | 1 083,18 | 3 249,55 |
| 7 | 7 | Перенавеска рабочего троса | ГЭСН46-08-033-03 | шт | 2 | 2 387,43 | 4 774,85 |
| | | | | шт | 2 | 2 520,06 | 5 040,11 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Прямые затраты по разделу: | 24 496,66 |
| в т. ч. зарплата: | 9 664,54 |
| Накладные расходы по разделу: | 8 202,37 |
| Сметная прибыль по разделу: | 5 324,36 |
| НДС 20% по разделу: | 7 604,68 |
| Итого по разделу, включая НДС: | 45 628,07 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Прямые затраты по всем разделам: | 24 496,66 |
| в т. ч. зарплата: | 9 664,54 |
| Накладные расходы по всем разделам: | 8 202,37 |

Сметная прибыль по всем разделам:
НДС 20% по всем разделам:
Итого по разделам, включая НДС:

| |
|-----------|
| 5 324,36 |
| 7 604,68 |
| 45 628,07 |

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Сдал: Начальник ЖЭС-2  Горностаев Н.Ю.