

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Лахтинская ул., д.20, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.11.2025	ноябрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сто девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 42 копейки*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						8,5		109 997,42
РСУ						7,9		106 923,76
1	1	Демонтаж: двер. коробок в камен.стенах с отбивкой штукатур.в откосах (прямом)	ТЕРэ4.01-05-01-002	10 шт	0,1	23 622,40	2 362,24	
2	2	Снятие дверных полотен (прямом)	ТЕРэ4.01-05-04-001	10 м2	0,65	4 606,32	2 994,11	
3	3	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (прямом)	ТЕРэ4.01-05-17-001	10 шт	0,65	25 278,55	16 431,06	
4	4	Изготовление металлических дверных блоков с 1 контуром усиления (прямом)	ТЕРэ4.01-05-23-001	м2	6,5	13 097,90	85 136,35	
		БП-00026881 Труба профильная 40*40*2мм (осн)		м.п.	24	280,78	6 738,72	
		БП-00027867 Лист г/к 2.0*1250*2500 (ОСН)		м2	6,5	2 211,03	14 371,70	
		БП-00028031 Труба профильная 40*20*2мм (осн)		м	11	251,61	2 767,71	
		БП-00028026 Уголок г/к 50*50*5мм 3м (осн)		м	16	451,09	7 217,44	
		БП-00028343 Арматура А500С Ф10 11,7 м (осн)		м.п.	2,6	69,01	179,43	
		БП-00025568 Петля гаражная 140х20мм с подшипником (осн)		шт	2	218,69	437,38	
		БП-00025567 Замок накладной БИФ-025-1 (сейф) (осн)		шт	1	1 065,94	1 065,94	

Прямые затраты по разделу:	58 548,89
в т. ч. зарплата:	25 389,61
Накладные расходы по разделу:	17 823,30
Сметная прибыль по разделу:	12 730,94
НДС 20% по разделу:	17 820,63
Итого по разделу, включая НДС:	106 923,76

ЭТУ					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
5	1	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных	ТЕРэ4.01-15-10-003	10 шт	0,1	14 329,90	1 432,99
		БП-00028480 Светильник НББ 60 стекло в сборе (осн)		шт	1	138,00	138,00

6	2	Смена отдельных участков проводки: наружной	ТЕРэ4.01-15-20-002	10 м	0,5	3 281,34	1 640,67
		БП-00031128 Труба гофрированная 16мм ПВХ (серая) (букта 100м) (осн)		м.п.	2	13,47	26,94
		БП-00028947 Труба гофрированная ПВХ эл. техн. с зондом 25мм (осн)		м	3	21,51	64,53
		БП-00030695 Кабель АВВГ-П 2х2,5 (N) -0,660 плоский (осн)		м.п.	5	35,83	179,15

Прямые затраты по разделу:	1 372,24
в т. ч. зарплата:	954,34
Накладные расходы по разделу:	690,47
Сметная прибыль по разделу:	498,67
НДС 20% по разделу:	512,28
Итого по разделу, включая НДС:	3 073,66
Прямые затраты по всем разделам:	59 921,13
в т. ч. зарплата:	26 343,95
Накладные расходы по всем разделам:	18 513,77
Сметная прибыль по всем разделам:	13 229,61
НДС 20% по всем разделам:	18 332,90
Итого по разделам, включая НДС:	109 997,42

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-2  Горностаев Н.Ю.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.