

Инвестор: -  
Заказчик: -  
Подрядчик:  
Стройка: -  
Объект: Пионерская ул., д.35, литера А  
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
Виды работ: все  
Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2  
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

### Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.11.2025	ноябрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 82 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					2,3		70 664,82
АДС					1,8		55 833,22
1	1	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (замена участка ЦО в подвале) БП-00028636 Труба м/п Valtec 26 (3/0) (осн) БП-00025504 Диск отрезной 125*1,0*22,2 мм по металлу (осн) БП-00024251 Фитинг чугунный черный муфта Ду 25	ТЕРэ4.01-14-08-002	10 м	0,6	19 396,23	11 637,74
				м	6	218,33	1 309,98
				шт	1	23,20	23,20
				шт	2	67,50	135,00
2	2	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 65 мм (замена участка ЦО в подвале) БП-00026736 Диск отрезной 230 x 1,6x 22 мм по металлу (осн) БП-00026733 Кран шаровой полный проход В-Н 3/4" бабочка (осн) БП-00028467 Труба стальная электросварная D57x 3,5мм (осн) БП-00025504 Диск отрезной 125*1,0*22,2 мм по металлу (осн) БП-00030276 Кран шаровый 1/2 ВН бант (осн) БП-00024251 Фитинг чугунный черный муфта Ду 25	ТЕРэ4.01-14-08-007	10 м	1,2	36 829,57	44 195,48
				шт	2	69,00	138,00
				шт	4	468,48	1 873,92
				м.п.	12	601,63	7 219,56
				шт	2	23,20	46,40
				шт	3	274,00	822,00
				шт	5	67,50	337,50
					Прямые затраты по разделу:		26 766,01
					в т. ч. зарплата:		14 475,82
					Накладные расходы по разделу:		12 786,97
					Сметная прибыль по разделу:		6 974,71
					НДС 20% по разделу:		9 305,54
					Итого по разделу, включая НДС:		55 833,22
ЖЭС-2					0,5		14 831,60
3	1	Смена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропиленовых труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	ТЕРэ4.01-13-29-003	10 м	0,5	29 663,20	14 831,60

(квартиры 8 и 10)


БП-00026269	Сгон прямой американка В-Н 3/4" (осн)	шт	2	264,36	528,72
БП-00026264	Футорка Н-В 3/4"x1/2" (осн)	шт	2	56,84	113,68
БП-00027178	Труба PPRC/GF/PPRC/SDR 6 PN25 арм. стекловолокном Dn 25*4,2мм (4м) (осн)	м	5	114,52	572,60
БП-00025926	Муфта полипропиленовая комбинированная DN 25мм*3/4 ВР (осн)	шт	2	89,53	179,06
БП-00025925	Тройник полипропиленовый переходной DN 25x20x25мм (осн)	шт	2	12,60	25,20
БП-00025808	Муфта ВР 3/4" (осн)	шт	2	116,97	233,94
БП-00025788	Муфта полипропиленовая комбинированная DN 25мм*3/4 НР (осн)	шт	2	118,59	237,18
БП-00026300	Ниппель (бочонок) НР 3/4" (осн)	шт	2	84,14	168,28
БП-00031021	Лен чесаный коса 500 гр (осн)	шт	0,1	1 324,60	132,46
БП-00031740	Муфта полипропиленовая комбинированная DN 20мм*3/4 НР (осн)	шт	2	141,69	283,38

Прямые затраты по разделу:	6 685,11
в т. ч. зарплата:	4 160,87
Накладные расходы по разделу:	3 671,77
Сметная прибыль по разделу:	2 002,79
НДС 20% по разделу:	2 471,93
Итого по разделу, включая НДС:	14 831,60

Прямые затраты по всем разделам:	33 451,12
в т. ч. зарплата:	18 636,69
Накладные расходы по всем разделам:	16 458,74
Сметная прибыль по всем разделам:	8 977,50
НДС 20% по всем разделам:	11 777,47
Итого по разделам, включая НДС:	70 664,82

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-2  Горностаев Н.Ю.

Сдал: Начальник АДС  Жуйков П.А.