

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Гатчинская ул., д.27, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 03.2022

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.03.2022	март 2022 г.


Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Пятьсот четыре тысячи сто четыре рубля 85 копеек*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					45,85		504 104,85
ЖЭС-2					1,05		9 004,76
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей БП-00020321 Труба водосточная (D 216 мм, Zn, t 0.55 мм, L 1250 мм) БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт БП-00017896 Болты оцинкованные 6x60 с полной резьбой DIN933 100 шт/уп БП-00017897 Гайка оцинкованная М6 DIN934 200шт/уп	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,75	8 620,57	6 465,43
				шт	6	650,00	3 900,00
				шт	24	0,70	16,80
				шт	3	4,17	12,51
				шт	3	0,77	2,31
2	2	Смена частей водосточных труб: отливы БП-00020322 Отлив (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, гофра) БП-00020125 Отлив (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, гофра) БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт БП-00020077 Круг отрезной 125*22*1 БП-00017896 Болты оцинкованные 6x60 с полной резьбой DIN933 100 шт/уп	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт.	0,3	8 464,43	2 539,33
				шт	1	408,33	408,33
				шт	2	408,33	816,66
				шт	12	0,70	8,40
				шт	1	31,67	31,67
				шт	3	4,17	12,51
							6 246,79
Прямые затраты по разделу:							725,69
Накладные расходы по разделу:							531,49
Сметная прибыль по разделу:							1 500,79
НДС 20% по разделу:							9 004,76
Итого по разделу, включая НДС:							
PCY					44,8		495 100,09
3	1	Смена кровли лист. стали сред.слож.: с наст. жел., свес. S<50 м2 БП-00019936 Крюк кровельный (г/к, 4x25) БП-00020493 П-Рулон оцинкованный 0,55*1000 (25000) БП-00020144 Рубероид ТУ РПП-300, 15 м2 БП-00020309 Костыль кровельный БП-00020311 П-Рулон оцинкованный 0,55*1250 (25000) БП-00020310 П-Штрипс оцинкованный 0,55*625 (50000)	ТЕРэ4.01-07-005-03	10 м2	24,8	19 120,75	474 194,69
				шт	60	83,33	4 999,80
				м2	75	483,33	36 249,75
				м2	80	64,61	5 168,80
				шт	70	84,17	5 891,90
				м2	125	483,33	60 416,25
				м2	125	520,00	65 000,00
4	2	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	10	613,11	6 131,08
5	3	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	10	1 477,43	14 774,32
							284 619,03
Прямые затраты по разделу:							

Накладные расходы по разделу:	74 481,09
Сметная прибыль по разделу:	53 483,28
НДС 20% по разделу:	82 516,68
Итого по разделу, включая НДС:	495 100,09

Прямые затраты по всем разделам:	290 865,82
Накладные расходы по всем разделам:	75 206,78
Сметная прибыль по всем разделам:	54 014,77
НДС 20% по всем разделам:	84 017,47
Итого по разделам, включая НДС:	504 104,85

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: И.о. начальника РСУ  Крикун Г.А.