

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Гатчинская ул., д.35, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 03.2022

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.03.2022	март 2022 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок восемь тысяч триста девяносто восемь рублей 13 копеек*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						12,425		48 398,13
ЖЭС-2						0,225		2 093,55
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (с чкал)	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,225	9 304,67	2 093,55	
		БП-00019934 Труба водосточная (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, L 1250 мм)		шт	2	650,00	1 300,00	
		БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт		шт	4	0,70	2,80	
		БП-00017896 Болты оцинкованные 6x60 с полной резьбой DIN933 100 шт/уп		шт	1	4,17	4,17	
		БП-00017897 Гайка оцинкованная М6 DIN934 200шт/уп		шт	1	0,77	0,77	
Прямые затраты по разделу:							1 505,49	
Накладные расходы по разделу:							138,04	
Сметная прибыль по разделу:							101,10	
НДС 20% по разделу:							348,92	
Итого по разделу, включая НДС:							2 093,55	

ЭТУ					12,2		46 304,58
2	1	Смена отдельных участков проводки: наружной	ТЕРэ4.01-15-020-02	10 м	12	2 410,50	28 926,00
		БП-00018027 Металлорукав РЗ-Ц-Х IP40 d=32мм (бухта - 25 п.м)		м	15	184,73	2 770,95
		00-00009628 Кабель ПАВ 35 бел.		пог.м	120	45,00	5 400,00
		БП-00018922 Лента монтажная перфорированная волна LV 12x0,55 упак (25 м)		м	25	22,27	556,75
		00-00012363 Дюбель-гвоздь 6*60 пот 100шт		шт	100	1,78	178,00
		БП-00015440 Металлорукав 32		м	25	128,30	3 207,50
3	2	Ремонт групповых щитков: со сменой автоматов	ТЕРэ4.01-15-024-02	10 шт.	0,2	86 892,90	17 378,58
		БП-00012824 SQ0801-0077 Шина "N" нулевая в изоляторе на DIN-рейку 8x12мм (8 групп) TDM		шт	1	102,62	102,62
		БП-00016109 Автоматический выключатель 88-32 3x80А		шт	2	2 640,00	5 280,00
		БП-00017385 Автоматический выключатель ВА47-29 4,5кА характеристика С 63А 3П IEK		шт	1	641,67	641,67
		БП-00017384 Выключатель автоматич.трехполюсный 125А С ВА47-100 10кА Proxima		шт	1	2 205,69	2 205,69

Прямые затраты по разделу:	28 851,67
Накладные расходы по разделу:	5 652,86
Сметная прибыль по разделу:	4 082,62
НДС 20% по разделу:	7 717,43
Итого по разделу, включая НДС:	46 304,58

Прямые затраты по всем разделам:	30 357,16
Накладные расходы по всем разделам:	5 790,90
Сметная прибыль по всем разделам:	4 183,72
НДС 20% по всем разделам:	8 066,35
Итого по разделам, включая НДС:	48 398,13

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.