

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Каменноостровский пр., д.38/96, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
Составлен(а) в уровне цен на: 04.2025, 02.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.04.2025	апрель 2025 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Двести сорок четыре тысячи триста пятнадцать рублей 89 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					43,55		244 315,89
ЖЭС-3					13,55		50 195,50
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей	ТЕРэ4.01-07-03-001	10 м	0,25	11 056,12	2 764,03
		БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)		шт	2	680,53	1 361,06
		БП-00026480 Саморезы металл-металл с буром 4,2 x 13мм (осн)		шт	10	0,83	8,30
2	2	Смена частей водосточных труб: отливы	ТЕРэ4.01-07-03-004	10 шт	0,2	11 782,60	2 356,52
		БП-00025382 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) (осн)		шт	2	439,41	878,82
		БП-00026480 Саморезы металл-металл с буром 4,2 x 13мм (осн)		шт	10	0,83	8,30
3	3	Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках <25мм (цо ооо милана)	ТЕРэ4.01-13-06-003	10 м	0,5	33 075,82	16 537,91
		БП-00017439 Соединитель 20x3/4 НР пресс		шт	2	185,00	370,00
		БП-00025804 Кран шаровой полный проход В-В 1/2" бабочка (осн)		шт	1	250,60	250,60
		БП-00025792 Труба металлопластиковая DN 20 x 2,0мм (осн)		м	4	137,52	550,08
		БП-00025800 Труба металлопластиковая DN 26 x 3,0мм (осн)		м	1	273,09	273,09
		БП-00025535 Тройник редукционный пресс 20x26x20 (осн)		шт	1	1 093,18	1 093,18
		БП-00015841 Соединитель 26x3/4 НР пресс		шт	1	168,00	168,00
4	4	Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при коллек. <25мм (итп слив)	ТЕРэ4.01-13-06-006	10 м	0,6	30 528,57	18 317,14
		БП-00015001 Соединитель 26x3/4 НР V		шт	1	409,00	409,00
		БП-00017473 Соединитель 26x3/4 НР пресс		шт	1	318,00	318,00
		БП-00025804 Кран шаровой полный проход В-В 1/2" бабочка (осн)		шт	3	250,60	751,80
		БП-00025800 Труба металлопластиковая DN 26 x 3,0мм (осн)		м	6	273,09	1 638,54
5	5	Смена: пробко-спускных кранов (цо чердак)	ТЕРэ4.01-13-10-002	шт	12	851,66	10 219,90
		БП-00021357 Кран шаровой полный проход В-В 1/2" бабочка LD Pride		шт	6	204,17	1 225,02
		БП-00025799 Кран шаровой полный проход В-В 3/4" бабочка (осн)		шт	6	316,89	1 901,34
Прямые затраты по разделу:							24 262,18

Прямые затраты по разделу:

в т. ч. зарплата:	12 964,24
Накладные расходы по разделу:	11 289,80
Сметная прибыль по разделу:	6 277,60
НДС 20% по разделу:	8 365,92
Итого по разделу, включая НДС:	50 195,50


РСУ					30		194 120,39
6	1	Ремонт отдельными местами рулон. покрытия, промазка битум. составами БП-00028194 Лента герметизирующая Технониколь NICOBAND 10x20, коричневый (осн) БП-00027784 Гидроизоляция унифлекс ХПП (осн) БП-00030715 Унифлекс ХКП сланец серый (1 рул./10 кв.м) (осн)	ТЕРэ4.01-07-22-001	10 м2	10	12 156,90	121 569,02
				шт	7	1 852,76	12 969,32
				м	50	505,07	25 253,50
				м2	50	349,00	17 450,00
7	2	Устройство кровельных ограждений (колючая проволока) БП-00030904 Ограждение АКЛ СББ из ОЦ ТН д2,0 450/50/5 (6,5м) (осн) БП-00030927 Проволока вязальная рубленая 1,2x400 (130шт) (осн) БП-00030928 Проволока стальная в прутках 400мм/100шт вязальная 2,0 мм (осн)	ТЕРэ4.01-07-24-002	10 м	16	4 160,42	66 566,64
				шт	24	1 410,00	33 840,00
				шт	2	288,00	576,00
				шт	1	702,00	702,00
8	3	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	2	933,93	1 867,85
9	4	Навеска рабочего троса	ГЭСН46-08-033-02	шт	2	2 058,44	4 116,88

Прямые затраты по разделу:	122 694,93
в т. ч. зарплата:	30 743,86
Накладные расходы по разделу:	22 734,39
Сметная прибыль по разделу:	16 337,67
НДС 20% по разделу:	32 353,40
Итого по разделу, включая НДС:	194 120,39

Прямые затраты по всем разделам:	146 957,11
в т. ч. зарплата:	43 708,10
Накладные расходы по всем разделам:	34 024,19
Сметная прибыль по всем разделам:	22 615,27
НДС 20% по всем разделам:	40 719,31
Итого по разделам, включая НДС:	244 315,89

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: И.о. начальника ЖЭС-3  Иванова Е.Б.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.