

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Зверинская ул., д.13/5, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-1
 Составлен(а) в уровне цен на: 04.2022

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.04.2022	апрель 2022 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сто девять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 03 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					3,069		109 477,03
ЖЭС-1					3,069		109 477,03
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей 00-00006863 Саморез ШСММ прессшайба 4,2*13 (1000шт) БП-00020791 Труба водосточная (D 216 мм, Zn, t 0.55 мм, L 1250 мм)	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,375	8 591,81	3 221,93
				шт	18	0,36	6,48
				шт	3	650,00	1 950,00
2	2	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей 00-00006863 Саморез ШСММ прессшайба 4,2*13 (1000шт) 00-00004469 Колено оцинкованное D=216 мм	ТЕРэ4.01-07-003-02	10 шт.	0,2	9 099,65	1 819,93
				шт	12	0,36	4,32
				шт	2	420,00	840,00
3	3	Смена частей водосточных труб: отливы 00-00006863 Саморез ШСММ прессшайба 4,2*13 (1000шт) БП-00018878 Отлив (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, гофра)	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт.	0,4	7 993,98	3 197,59
				шт	36	0,36	12,96
				шт	4	383,33	1 533,32
4	4	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах УТ-00000004 Охват (D 216 мм, г/к, 2,5х 25)	ТЕРэ4.01-07-009-01	10 шт.	1	3 955,56	3 955,56
				шт	10	141,67	1 416,70
5	5	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем БП-00013389 Скотч арм. сантехнический БП-00013388 Теплоизоляция кашированная алл.108/30 мм Paroc БП-00013387 Теплоизоляция кашированная алл.35/30 мм Paroc	ТЕР26-01-001-01	1 м3 изоляции	1,094	88 923,24	97 282,02
				шт	10	115,80	1 158,00
				пог.м	70	508,00	35 560,00
				пог.м	30	281,00	8 430,00

Прямые затраты по разделу:	68 976,02
в т. ч. зарплата:	16 763,93
Накладные расходы по разделу:	14 314,50
Сметная прибыль по разделу:	7 940,34
НДС 20% по разделу:	18 246,17
Итого по разделу, включая НДС:	109 477,03
Прямые затраты по всем разделам:	68 976,02
в т. ч. зарплата:	16 763,93
Накладные расходы по всем разделам:	14 314,50

Сметная прибыль по всем разделам:

НДС 20% по всем разделам:

Итого по разделам, включая НДС:


7 940,34
18 246,17
109 477,03

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»



Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №1



Джалилян Р.А.