

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Адмирала Лазарева наб., д.20, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
Составлен(а) в уровне цен на: 04.2025, 05.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	


Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.06.2025	июнь 2025 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Триста двадцать две тысячи пятьсот тридцать один рубль 90 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					5,625		322 531,90
ЖЭС-3					2,625		27 017,74
1	1	Ремонт штук. откосов внут. зд-я по камню/бетону ц/изв раст: прямолинейных	ТЕРэ4.01-09-03-001	10 м2	0,3	53 442,57	16 032,77
		БП-00029772 Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement (осн)		кг	50	24,68	1 234,00
		БП-00025461 Штукатурка Кнауф-Ротбанд гипсовая для стен и потолков (30кг) (осн)		кг	30	26,74	802,20
2	2	Окрашивание водозем. краской стен с расчисткой старой краски <10%	ТЕРэ4.01-10-09-001	10 м2	0,3	9 820,07	2 946,02
		БП-00027802 Паста колеровочная универсальная Текс охра №09 (осн)		л	0,4	887,73	355,09
		БП-00025421 Краска водно-дисперсионная фасадная Aura Fasad Экспр 9л/13 кг база А (осн)		кг	5	303,90	1 519,50
3	3	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	1	1 022,14	1 022,14
4	4	Навеска рабочего троса	ГЭСН46-08-033-02	шт	1	2 252,87	2 252,87
5	5	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	ГЭСНр58-01-010-02	100 м	0,025	190 557,60	4 763,94
		БП-00027854 Саморезы для тонких пластин оц. с буром 4,2х16 (200 шт) (осн)		шт	12	0,74	8,88
		БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)		шт	2	682,34	1 364,68
Прямые затраты по разделу:							13 177,60
в т. ч. зарплата:							7 887,61
Накладные расходы по разделу:							5 917,18
Сметная прибыль по разделу:							3 420,00
НДС 20% по разделу:							4 502,96
Итого по разделу, включая НДС:							27 017,74
РСУ					3		295 514,16
6	1	Разборка обшивки: оштукатуренной (пар. 1)	ТЕРэ4.01-02-01-002	10 м2	1	4 588,22	4 588,22
7	2	Разборка каркаса: из брусьев (пар. 1)	ТЕРэ4.01-02-02-002	10 м2	1	5 550,74	5 550,74

8	3	Косметический ремонт лестничных клеток (пар. 1, ч/ход, первый этаж)	ФТ013	шт.	1	285 375,20	285 375,20
Прямые затраты по разделу:							182 227,63
в т. ч. зарплата:							75 104,80
Накладные расходы по разделу:							38 401,00
Сметная прибыль по разделу:							25 633,19
НДС 20% по разделу:							49 252,36
Итого по разделу, включая НДС:							295 514,16
Прямые затраты по всем разделам:							195 405,23
в т. ч. зарплата:							82 992,41
Накладные расходы по всем разделам:							44 318,18
Сметная прибыль по всем разделам:							29 053,19
НДС 20% по всем разделам:							53 755,32
Итого по разделам, включая НДС:							322 531,90

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: И.о. начальника ЖЭС-3  Иванова Е.Б.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.