

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Большая Пушкарская ул., д.11, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-1
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.12.2025	декабрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Двести девяносто три тысячи шестьсот сорок три рубля 16 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						15,5		293 643,16
ЖЭС-1						0,5		5 955,19
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (звено; звенья) БП-00025690 Саморез для тонких пластин 4,2*13 (1000 шт/уп) (осн) БП-00027398 Саморезы гипрок/металл 3,5 x 41 мм (осн) БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-001	10 м	0,5	11 910,38	5 955,19	
				шт	8	0,68	5,44	
				шт	4	0,95	3,80	
				шт	4	707,40	2 829,60	
					Прямые затраты по разделу:		3 792,82	
					в т. ч. зарплата:		948,16	
					Накладные расходы по разделу:		675,27	
					Сметная прибыль по разделу:		494,56	
					НДС 20% по разделу:		992,53	
					Итого по разделу, включая НДС:		5 955,19	
PCY						15	287 687,97	
2	1	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей БП-00025383 Колено (D 216 мм Zn, t 0,55 мм, гофра) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-002	10 шт	0,4	14 599,83	5 839,93	
				шт	4	480,48	1 921,92	
3	2	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек БП-00025520 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn, t 0,55 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-006	10 шт	0,2	25 486,40	5 097,28	
				шт	2	725,19	1 450,38	
4	3	Смена обрешетки сплошным настилом из досок обрезных толщиной 50 мм (где кв.98) БП-00032148 Гвоздь строительный 4x100 (осн.) БП-00025556 Доска обрезная 50x150x6000 профилированная (осн) БП-00025559 Гвоздь строительный 3,0x70мм (осн) БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1x15м (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-007	10 м2	0,6	35 506,28	21 303,77	
				кг	7	142,40	996,80	
				м3	0,27	16 616,67	4 486,50	
				кг	7	173,40	1 213,80	
				м	30	67,44	2 023,20	

5	4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали на рулонную по обрешетке из обрезной доски с настенными желобами и свесами (где кв.98)	ТЕРэ4.01-07-05-009	10 м2	9,8	25 357,73	248 505,77
		БП-00032000 П-Рулон оцинкованный 0,55*1000 (25000) (осн)		м2	50	424,83	21 241,50
		БП-00029527 Герметик полиуретановый серый 600 мл (осн)		шт	10	583,23	5 832,30
		БП-00029623 Костыль кровельный RAL 7004 (осн)		шт	30	127,76	3 832,80
		БП-00029622 Крюк кровельный RAL 7004 (осн)		шт	30	136,02	4 080,60
		БП-00025572 П-Штрипс оцинкованный 0,55*625 (50000) (осн)		м2	94	431,35	40 546,90
6	5	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	2	1 083,19	2 166,37
7	6	Навеска рабочего троса	ГЭСН46-08-033-02	шт	2	2 387,43	4 774,85

Прямые затраты по разделу:	156 547,28
в т. ч. зарплата:	65 302,34
Накладные расходы по разделу:	48 231,27
Сметная прибыль по разделу:	34 961,42
НДС 20% по разделу:	47 947,99
Итого по разделу, включая НДС:	287 687,97
Прямые затраты по всем разделам:	160 340,10
в т. ч. зарплата:	66 250,50
Накладные расходы по всем разделам:	48 906,54
Сметная прибыль по всем разделам:	35 455,98
НДС 20% по всем разделам:	48 940,53
Итого по разделам, включая НДС:	293 643,16

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» _____ Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-1 _____ Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник РСУ _____ Крикун Г.А.