

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Ленина ул., д.42, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.12.2025	декабрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Четыреста тридцать две тысячи четыреста восемь рублей 93 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					21		432 408,93
РСУ					21		432 408,93
1	1	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей БП-00025383 Колено (D 216 мм Zn, t 0,55 мм, гофра) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-002	10 шт	0,2	14 599,75	2 919,95
				шт	2	480,48	960,96
2	2	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек БП-00025520 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn,t 0.55 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-006	10 шт	0,2	25 486,40	5 097,28
				шт	2	725,19	1 450,38
3	3	Смена обрешетки сплошным настилом из досок обрезных толщиной 50 мм БП-00032148 Гвоздь строительный 4x100 (осн.) БП-00025556 Доска обрезная 50x150x6000 профилированная (осн) БП-00025559 Гвоздь строительный 3,0x70мм (осн) БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1x15м (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-007	10 м2	0,6	40 355,82	24 213,49
				кг	5	142,40	712,00
				м3	0,28	16 616,68	4 652,67
				кг	10	173,40	1 734,00
				м	60	67,44	4 046,40
4	4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали на рулонную по обрешетке из обрезной доски с настенными желобами и свесами БП-00032000 П-Рулон оцинкованный 0,55*1000 (25000) (осн) БП-00029527 Герметик полиуретановый серый 600 мл (осн) БП-00029623 Костыль кровельный RAL 7004 (осн) БП-00025572 П-Штрипс оцинкованный 0,55*625 (50000) (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-009	10 м2	16	24 577,31	393 236,99
				м2	75	424,83	31 862,25
				шт	13	583,23	7 581,99
				шт	45	127,76	5 749,20
				м2	157	431,35	67 721,95
5	5	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	2	1 083,19	2 166,37
6	6	Навеска рабочего троса	ГЭСН46-08-033-02	шт	2	2 387,43	4 774,85
Прямые затраты по разделу:							232 715,86
в т. ч. зарплата:							100 419,95
Накладные расходы по разделу:							73 879,14
Сметная прибыль по разделу:							53 745,77
НДС 20% по разделу:							72 068,15
Итого по разделу, включая НДС:							432 408,93

Прямые затраты по всем разделам:

232 715,86

в т. ч. зарплата:

100 419,95

Накладные расходы по всем разделам:

73 879,14

Сметная прибыль по всем разделам:

53 745,77

НДС 20% по всем разделам:

72 068,15

Итого по разделам, включая НДС:

432 408,93

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-2  Горностаев Н.Ю.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.