

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик: -  
 Стройка: -  
 Объект: Большая Зеленина ул., д.13, литера А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2  
 Составлен(а) в уровне цен на: 01.2026

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	28.02.2026	февраль 2026 г.

### Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Триста восемь тысяч двести шестнадцать рублей 13 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					43,4		308 216,13
АДС					2,2		70 991,89
1	1	Разработка грунта вручную (замена участка трубы ЦО через арку; замена участка трубы ЦО где Аптека)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	0,3	3 215,23	964,57
2	2	Засыпка грунта вручную (замена участка трубы ЦО через арку; замена участка трцубы ЦО где Аптека)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	0,3	1 440,30	432,09
3	3	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 100 мм (замена участка трубы ЦО где аптека)	ТЕРэ4.01-14-08-009	10 м	0,4	60 078,48	24 031,39
		БП-00031210 Труба стальная электросварная DN 108x3,5 мм, L=6м (осн)		м.п.	4	1 084,85	4 339,40
		БП-00027815 Отвод стальной к/з D 133x4,0 бесшовный (осн)		шт	2	1 435,49	2 870,98
4	4	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 150 мм (замена участка трубы ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-14-08-010	10 м	1,2	37 969,87	45 563,84
		БП-00032236 Труба стальная электросварная D133x4,0 ГОСТ 10704-91, 6 м, рез ГАЗ (осн.)		м	12	1 265,00	15 180,00
		БП-00025835 Электроды сварочные ОК 46.00 3,0*350мм (5,3кг) (осн)		кг	2	583,73	1 167,46
Прямые затраты по разделу:							50 397,59
в т. ч. зарплата:							26 163,80
Накладные расходы по разделу:							4 989,79
Сметная прибыль по разделу:							2 802,69
НДС 22% по разделу:							12 801,82
Итого по разделу, включая НДС:							70 991,89
ЖЭС-2					41,2		237 224,24
5	1	Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках <20мм	ТЕРэ4.01-13-06-002	10 м	1,2	33 194,98	39 833,98

		(чердак)						
		БП-00025815 Соединитель пресс 26х3/4" ВР (осн)		шт	6	266,36	1 598,16	
		БП-00025792 Труба металлопластиковая DN 20 x 2,0мм (осн)		м	12	116,05	1 392,60	
		БП-00030848 Сгон прямой (американка) В-Н 1/2" (осн)		шт	2	167,38	334,76	
6	2	Смена спускников д.20 мм (чердак)	ТЕРэ4.01-13-08-001	шт	21	804,43	16 893,06	
		БП-00028690 Кран шаровый полный проход В-В 1/2 бабочка LD Pride (осн)		шт	21	258,77	5 434,17	
7	3	Смена: пробко-спускных кранов (лк 17; чердак)	ТЕРэ4.01-13-10-002	шт	10	1 103,88	11 038,83	
		БП-00028690 Кран шаровый полный проход В-В 1/2 бабочка LD Pride (осн)		шт	2	258,77	517,54	
		БП-00025799 Кран шаровой полный проход В-В 3/4" бабочка (осн)		шт	8	414,96	3 319,68	
8	4	Смена радиаторов отопительных: стальных (лк 17; кв 190; кв 112)	ТЕРэ4.01-13-11-001	шт	4	16 081,93	64 327,72	
		БП-00032327 Радиатор стальной панельный боковое подключение 500*800,1669Вт (осн)		шт	3	6 238,62	18 715,86	
		БП-00027178 Труба PPRC/GF/PPRC/SDR 6 PN25 арм. стекловолокном Dn 25*4,2мм (4м) (осн)		м	2	101,39	202,78	
		БП-00028690 Кран шаровый полный проход В-В 1/2 бабочка LD Pride (осн)		шт	1	258,77	258,77	
		БП-00025926 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 25мм*3/4 ВР (осн)		шт	4	88,51	354,04	
		БП-00025927 Муфта полипропиленовая соединительная DN 25мм (осн)		шт	2	7,46	14,92	
		БП-00025925 Тройник полипропиленовый переходной DN 25x20x25мм (осн)		шт	6	12,60	75,60	
		БП-00025799 Кран шаровой полный проход В-В 3/4" бабочка (осн)		шт	7	414,96	2 904,72	
		БП-00025788 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 25мм*3/4 НР (осн)		шт	4	119,51	478,04	
		БП-00025786 Соединитель пресс 26х3/4" ВР (осн)		шт	4	304,23	1 216,92	
		БП-00026301 Ниппель (бочонок) переходной Н-Н 3/4" x 1/2" (осн)		шт	2	82,84	165,68	
		БП-00030848 Сгон прямой (американка) В-Н 1/2" (осн)		шт	4	167,38	669,52	
		БП-00025535 Тройник редуционный пресс 20х26х20 (осн)		шт	2	782,34	1 564,68	
		БП-00031739 Радиатор стальной панельный боковое подключение 500*1000,2169Вт (осн)		шт	1	7 942,49	7 942,49	
9	5	Смена радиаторов отопительных: чугунных (лк 17)	ТЕРэ4.01-13-11-002	шт	5	21 026,13	105 130,65	
		БП-00032384 Заглушка НР 3/4" (осн)		шт	4	101,64	406,56	
		БП-00032381 Радиатор чугунный МС140-500 (7 секций) (осн)		шт	5	12 970,49	64 852,45	
		БП-00025822 Футорка Н-В 1" x 3/4" (осн)		шт	16	93,55	1 496,80	

Прямые затраты по разделу:	148 070,38
в т. ч. зарплата:	34 057,17
Накладные расходы по разделу:	30 007,81
Сметная прибыль по разделу:	16 367,90
НДС 22% по разделу:	42 778,14
Итого по разделу, включая НДС:	237 224,24
Прямые затраты по всем разделам:	198 467,97
в т. ч. зарплата:	60 220,97
Накладные расходы по всем разделам:	34 997,60

Сметная прибыль по всем разделам:  
НДС 22% по всем разделам:  
Итого по разделам, включая НДС:

19 170,59
55 579,96
308 216,13

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» \_\_\_\_\_ Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-2 \_\_\_\_\_ Горностаев Н.Ю.

Сдал: Начальник АДС \_\_\_\_\_ Жуйков П.А.