

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Зверинская ул., д.17а, литера В
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 01.2026, 02.2026

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	28.02.2026	февраль 2026 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Шестьдесят пять тысяч семьсот сорок три рубля 95 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					4,5		65 743,95
ЖЭС-1					0,8		9 081,62
1	1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм (37-40)	ТЕРэ4.01-14-07-001	10 м	0,8	11 352,03	9 081,62
		БП-00012605 Переход PP 50x73 с уплот		шт	2	97,50	195,00
		БП-00013843 Отвод внутренний чугун-пластик DN 50мм х45 гр		шт	2	13,34	26,68
		БП-00013844 Отвод внутренний чугун-пластик DN 50мм х87 гр		шт	2	14,17	28,34
		БП-00013839 Тройник внутренний DN 50x50x87 гр.		шт	2	31,67	63,34
		БП-00013837 Труба канализационная внутренняя DN 50x1,8x1000 мм		шт	2	70,00	140,00
		БП-00013838 Труба канализационная внутренняя DN 50x1,8x1500 мм		шт	4	42,50	170,00
		БП-00025807 Хомут для крепл. с гайк. и рез., DN-1 1/2" (47-52 мм)/M8 (осн)		шт	4	24,68	98,72
					Прямые затраты по разделу:		3 570,33
					в т. ч. зарплата:		2 848,25
					Накладные расходы по разделу:		2 506,46
					Сметная прибыль по разделу:		1 367,16
					НДС 22% по разделу:		1 637,67
					Итого по разделу, включая НДС:		9 081,62
PCY					3,7		56 662,33
2	1	Демонтаж: двер. коробок в камен.стенах с отбивкой штукатур.в откосах (пар. 9, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-01-002	10 шт	0,1	24 502,50	2 450,25
3	2	Снятие дверных полотен (пар. 9, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-04-001	10 м2	0,3	4 777,67	1 433,30
4	3	Установка металлических дверных блоков (пар. 9, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-17-007	10 м2	0,3	49 752,73	14 925,82
5	4	Изготовление металлических дверных блоков с 1 контуром усиления (пар. 9, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-23-001	м2	3	12 617,65	37 852,96
		БП-00032180 Замок врезной БИФ 025 с единым секретом (осн.)		шт	1	1 016,67	1 016,67

БП-00025704	Лист г/к 2.0*1250*2500 (осн)	м2	3,3	1 862,16	6 145,13
БП-00025699	Уголок 40*40*4 6м (осн)	м.п.	2	254,48	508,96
БП-00032372	Петля гаражная 25х130мм (осн)	шт	2	302,61	605,22
БП-00028026	Уголок г/к 50*50*5мм 3м (осн)	м	10	451,09	4 510,90
БП-00030760	Арматура рифленая 10мм А500С (осн)	м	3	88,59	265,77

Прямые затраты по разделу:	28 592,77
в т. ч. зарплата:	14 474,51
Накладные расходы по разделу:	10 413,53
Сметная прибыль по разделу:	7 438,24
НДС 22% по разделу:	10 217,80
Итого по разделу, включая НДС:	56 662,33

Прямые затраты по всем разделам:	32 163,10
в т. ч. зарплата:	17 322,76
Накладные расходы по всем разделам:	12 919,99
Сметная прибыль по всем разделам:	8 805,40
НДС 22% по всем разделам:	11 855,47
Итого по разделам, включая НДС:	65 743,95

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-1  Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.