

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Гатчинская ул., д.7, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 08.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2025	октябрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три рубля 94 копейки

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					48,14		1 465 753,94
РСУ					48,14		1 465 753,94
1	1	Смена обрешетки сплошным настилом из досок обрезных толщиной 50 мм (кв. 12,27) БП-00028024 Гвозди строительные 3,0*70мм 25кг (осн) БП-00028023 Гвозди строительные 4,0*100мм 25кг (осн) БП-00025368 Доска обрезная 50х150х3000мм 1-2 сорт профилированная (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-007	10 м2	1,44	24 902,46	35 859,54
				кг	25	116,70	2 917,50
				кг	10	116,00	1 160,00
				м3	0,24	17 194,46	4 126,67
2	2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали на рулонную по обрешетке из обрезной доски с настенными желобами и свесами (кв.12,27) БП-00027461 Герметик полиуретановый Soudal 40 PU 40 серый 600 мл (осн) БП-00027452 Дюбель-гвоздь 6х60мм (осн) БП-00031710 П-Штрипс оцинкованный 0,55*1000 (50000) (осн) БП-00029622 Крюк кровельный RAL 7004 (осн) БП-00025574 Костыль кровельный (осн) БП-00025572 П-Штрипс оцинкованный 0,55*625 (50000) (осн) БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1х15м (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-009	10 м2	36,9	33 478,14	1 235 343,22
				шт	18	591,00	10 638,00
				шт	100	3,71	371,00
				м2	150	954,88	143 232,00
				шт	80	136,02	10 881,60
				шт	80	167,66	13 412,80
				м2	406	855,87	347 483,22
				м	120	67,44	8 092,80
3	3	Смена частей канализац. стояка: флюгарки	ТЕРэ4.01-07-10-002	шт	6	1 854,96	11 129,75
4	4	Устройство кровельных ограждений БП-00029992 Ограждение кровельное CITY Тип3 на фальц кровлю Н=1200 L=1650 (порош.краска, 9005 глубок.черн) (осн)	ТЕРэ4.01-07-24-002	10 м	3,8	48 268,80	183 421,43
				шт	38	3 877,91	147 360,58
Прямые затраты по разделу:							932 170,00
в т. ч. зарплата:							229 065,30
Накладные расходы по разделу:							166 989,47
Сметная прибыль по разделу:							122 302,14

НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

244 292,32
1 465 753,94

Прямые затраты по всем разделам:
в т. ч. зарплата:

932 170,00
229 065,30

Накладные расходы по всем разделам:

166 989,47

Сметная прибыль по всем разделам:

122 302,14

НДС 20% по всем разделам:


244 292,32

Итого по разделам, включая НДС:

1 465 753,94

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-2  Горностаев Н.Ю.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.