

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Кронверкский пр., д.63/31, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-1
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ


Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2025	октябрь 2025 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 66 копеек


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					2,7		40 678,66
ЖЭС-1					0,2		2 550,89
1	1	Смена частей водосточных труб: отливы (отливы)	ТЕРэ4.01-07-03-004	10 шт	0,2	12 754,45	2 550,89
		БП-00025690 Саморез для тонких пластин 4,2*13 (1000 шт/уп) (осн)		шт	8	0,88	7,04
		БП-00025382 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) (осн)		шт	2	447,28	894,56
Прямые затраты по разделу:							1 451,18
в т. ч. зарплата:							547,26
Накладные расходы по разделу:							389,38
Сметная прибыль по разделу:							285,18
НДС 20% по разделу:							425,15
Итого по разделу, включая НДС:							2 550,89
PCY					2,5		38 127,77
2	1	Демонтаж: двер. коробок в камен. стенах с отбивкой штукатур. в откосах (ч/х)	ТЕРэ4.01-05-01-002	10 шт	0,1	23 622,40	2 362,24
3	2	Снятие дверных полотен (ч/х)	ТЕРэ4.01-05-04-001	10 м2	0,2	4 606,25	921,25
4	3	Установка металлических дверных блоков (ч/х)	ТЕРэ4.01-05-17-007	10 м2	0,2	47 926,55	9 585,31
5	4	Изготовление металлических дверных блоков с 1 контуром усиления (ч/х)	ТЕРэ4.01-05-23-001	м2	2	12 629,49	25 258,97
		БП-00028202 Арматура А500С Ф12 11,7 м (ОСН)		м.п.	1	100,93	100,93
		БП-00025704 Лист г/к 2,0*1250*2500 (осн)		м2	2	1 839,57	3 679,14
		БП-00025699 Уголок 40*40*4 6м (осн)		м.п.	5	316,25	1 581,25
		БП-00026528 Уголок 50*50*5 (осн)		м.п.	4	395,28	1 581,12
		БП-00028031 Труба профильная 40*20*2мм (осн)		м	2	251,61	503,22
		БП-00028033 Труба профильная 50*50*2мм (осн)		м.п.	1	355,97	355,97

БП-00025568 Петля гаражная 140х20мм с подшипником (осн)	шт	2	218,69	437,38
БП-00025567 Замок накладной БИФ-025-1 (сейф) (осн)	шт	1	1 065,94	1 065,94

Прямые затраты по разделу:	19 750,46
в т. ч. зарплата:	9 748,50
Накладные расходы по разделу:	7 013,23
Сметная прибыль по разделу:	5 009,45
НДС 20% по разделу:	6 354,63
Итого по разделу, включая НДС:	38 127,77
Прямые затраты по всем разделам:	21 201,64
в т. ч. зарплата:	10 295,76
Накладные расходы по всем разделам:	7 402,61
Сметная прибыль по всем разделам:	5 294,63
НДС 20% по всем разделам:	6 779,78
Итого по разделам, включая НДС:	40 678,66

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-1  Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.