

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ УЛ. д.8 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 6 контор: ЖЭС-1, ЖЭС-2, ЖЭС-3, АДС, РСУ, ЭТУ
 Составлен(а) в уровне цен на: 11.2020

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		ноябрь 2020 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Один миллион четыреста сорок семь тысяч триста шестьдесят девять рублей 63 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					141,8		1 447 369,63
ЖЭС-3					0,6		5 364,17
1	1	Смена отд. уч-ков трубопр. с заготовкой труб в построеч. усл. Д<20мм (кв.12, чердак)	ТЕРэ4.01-13-007-01	10 м	0,6	8 940,28	5 364,17
		00-00007959 Соединитель 26*26 пресс		шт	1	274,00	274,00
		00-00011053 Труба металлопласт. DN 26*3,0мм		пог.м	6	125,83	754,98
		00-00010787 Пресс тройник МП 26*26*26		шт	1	695,84	695,84
Прямые затраты по разделу:							2 903,93
Накладные расходы по разделу:							1 013,43
Сметная прибыль по разделу:							552,78
НДС 20% по разделу:							894,03
Итого по разделу, включая НДС:							5 364,17

PCY					141		1 438 583,02
2	1	Заделка отв., гнезд, борозд в стенах/перегород бетон S: до 0,2 м2	ТЕРэ4.01-02-012-04	м3	1	40 531,15	40 531,15
		00-00011907 Мастика Dymonic NT AL Stone (600ml)		шт	5	481,00	2 405,00
		00-00011612 Пена монтажная Профи 0,75 мл		шт	5	325,00	1 625,00
		00-00009218 Стенофон тип В 190 10мм 25м2/рулон		рул	1	1 968,34	1 968,34
3	2	Смена мелк. покрыт. из лист. стали в кровлях из рул. и шт. мат.: карниз. свесов	ТЕРэ4.01-07-006-03	10 м	2	9 524,70	19 049,39
		00-00011973 Лист оцинкованный 0,5*1250*2500		шт	5	1 369,02	6 845,10
4	3	Ремонт штукатурки фасадов ветоном	ТЕРэ4.01-09-010-01	10 м2	90	4 763,16	428 684,72
		00-00011904 Шкурка наждачная в рулоне, на тканевой основе алюминий-оксидная 115мм*50м р60		шт	1	4 875,00	4 875,00
		00-00011898 Шпаклевка цементная Кнауф Мультифиниш 25кг		кг	400	32,70	13 080,00
		00-00011981 Шпатлевка финишная для сухих помещений 20кг		кг	300	40,14	12 042,00
		00-00011670 Шпаклевка КНАУФ-Мульти-финиш серая 25 кг		кг	50	28,57	1 428,50
		00-00011291 Грунт Крепс Бетонконтакт 14кг		кг	70	109,44	7 660,80
5	4	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	10	423,72	4 237,16
6	5	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	10	982,82	9 828,16
7	6	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	10	1 034,70	10 347,01


8	7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 00-00011777 Пленка полиэтиленовая техническая 200мкм 1,5рукав 100п.м. 00-00011991 Грунтовка для повыш.адгезии бетонконтакт БКФ(15кг) 00-00010707 Состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем "Кальматрон" 00-00011840 Профиль углозащитный алюминиевый/оцинк. 31х31х3000мм 00-00011577 Штукатурка KILTO TF цементная (25кг) 00-00011530 Штукатурка КРЕПС Профи для внутр/наруж работ (25кг) 00-00011381 Штукатурка KILTO TF цементная (25кг) 00-00011382 Штукатурка КРЕПС Профи 25кг	ТЕРр61-12-3	100 м2 отремонтированной поверхности пог.м кг кг шт кг кг кг	4 100 32 100 15 500 150 250 600	138 886,68 44,67 80,22 67,50 82,50 13,37 16,07 13,37 13,50	555 546,73 4 467,00 2 567,04 6 750,00 1 237,50 6 685,00 2 410,50 3 342,50 8 100,00
9	8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек 00-00011769 Паста коллеровочная универсальная Текс карамель №23 0,5л 00-00011768 Паста коллеровочная универсальная Текс охра №09 0,5л 00-00011675 Краска водоэмульсионная фасадная Aura Fasad 13кг 00-00011308 Краска водоэмульсионная 13кг фасадная Aura Fasad Экспр 13кг база А	ТЕРр62-26-6	100 м2 окрашиваемой поверхности л л кг кг	14 30 30 317 166,4	26 454,19 519,61 519,61 140,57 141,29	370 358,70 15 588,30 15 588,30 44 560,69 23 510,66


Прямые затраты по разделу:	685 047,57
Накладные расходы по разделу:	321 134,53
Сметная прибыль по разделу:	192 637,09
НДС 20% по разделу:	239 763,84
Итого по разделу, включая НДС:	1 438 583,02


ЭТУ				0,2		3 422,44
10	1	Смена выключателей, розеток (грщ) 00-00009614 Розетка 1 местная без з/к 10А откр.уст ОКТАВА	ТЕРэ4.01-15-011-01	10 шт.	0,1	2 329,60
				шт	1	75,84
11	2	Ремонт групповых щитков: со сменой автоматов (грщ) 00-00009621 Выключатель авт.1п С20А ВА 47-29 4.5кА ИЭК	ТЕРэ4.01-15-024-02	10 шт.	0,1	31 894,80
				шт	1	172,50

Прямые затраты по разделу:	1 410,70
Накладные расходы по разделу:	836,90
Сметная прибыль по разделу:	604,43
НДС 20% по разделу:	570,41
Итого по разделу, включая НДС:	3 422,44

Прямые затраты по всем разделам:	689 362,20
Накладные расходы по всем разделам:	322 984,86
Сметная прибыль по всем разделам:	193 794,30
НДС 20% по всем разделам:	241 228,27
Итого по всем разделам, включая НДС:	1 447 369,63

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Бышко А.И.

Сдал: И.о. начальника РСУ  Крикун Г.А.

Сдал: Начальник ЭТУ АДС  Тарасов В. Н.