

Инвестор: -  
Заказчик: -  
Подрядчик:  
Стройка: -  
Объект: Большой пр. П.С., д.44, литера А  
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
Виды работ: все  
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2  
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 11.2024

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Форма по ОКУД            | Код     |
| по ОКПО                  | 0322005 |
| по ОКПО                  |         |
| по ОКПО                  |         |
| Вид деятельности по ОКДП |         |
| Договор подряда          | номер   |
| (контракт)               | дата    |
| Вид операции             |         |

Акт о приемке выполненных работ

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| Номер акта | Дата акта  | Отчетный период |
|            | 30.11.2024 | ноябрь 2024 г.  |

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Тридцать две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 93 копейки

| №                              | № | Наименование работ                                                                                          | Код единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ |             |                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                |   |                                                                                                             |                        |          | количество      | цена за ед. | стоимость с НДС |
| Итого по всем:                 |   |                                                                                                             |                        |          | 1,1             |             | 32 463,93       |
| АВТОХОЗЯЙСТВО                  |   |                                                                                                             |                        |          | 0,2             |             | 9 358,76        |
| 1                              | 1 | Ямочный ремонт отдельных участков отмоستок (арка)                                                           | ТЕРэ4.01-01-04-001     | 10 м2    | 0,2             | 46 793,80   | 9 358,76        |
|                                |   | БП-00026824 Щебень гранитный фракция 5-20 (осн)                                                             |                        | кг       | 50              | 4,20        | 210,00          |
|                                |   | БП-00026962 Асфальт холодный (осн)                                                                          |                        | кг       | 150             | 26,73       | 4 009,50        |
|                                |   | БП-00029220 Битумаст РЕЗИНО-БИТУМНАЯ мастика готовая 21,5л (осн)                                            |                        | л        | 1               | 181,16      | 181,16          |
| Прямые затраты по разделу:     |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 5 822,55        |
| в т. ч. зарплата:              |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 1 421,89        |
| Накладные расходы по разделу:  |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 1 123,29        |
| Сметная прибыль по разделу:    |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 853,13          |
| НДС 20% по разделу:            |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 1 559,79        |
| Итого по разделу, включая НДС: |   |                                                                                                             |                        |          |                 |             | 9 358,76        |
| АДС                            |   |                                                                                                             |                        |          | 0,9             |             | 23 105,17       |
| 2                              | 1 | Разработка грунта вручную (замена участка пересечки ЦО в арке)                                              | ТЕРэ4.01-01-10-002     | м3       | 0,3             | 3 548,77    | 1 064,63        |
|                                |   | БП-00025751 Бур по бетону SDS Plus Практика 8*100*160мм (осн)                                               |                        | шт       | 1               | 87,53       | 87,53           |
|                                |   | БП-00028008 Лента сигнальная (осн)                                                                          |                        | шт       | 1               | 146,76      | 146,76          |
| 3                              | 2 | Засыпка грунта вручную (щебенение в арке после замены участка ЦО)                                           | ТЕРэ4.01-01-11-002     | м3       | 0,3             | 15 869,83   | 4 760,95        |
|                                |   | БП-00028515 Щебень гранитный фракция 20-40 (осн)                                                            |                        | кг       | 500             | 7,35        | 3 675,00        |
| 4                              | 3 | ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (замена участка пересечки ЦО в арке) | ТЕРэ4.01-14-08-006     | 10 м     | 0,3             | 57 598,63   | 17 279,59       |
|                                |   | БП-00026246 Диск отрезной 125*1,2*22 мм по металлу (осн)                                                    |                        | шт       | 2               | 37,34       | 74,68           |
|                                |   | БП-00027208 Electroды сварочные ОК 46.00 2,5*350мм (5,3кг) (осн)                                            |                        | кг       | 1               | 544,49      | 544,49          |
|                                |   | БП-00025312 Лен чесаный пакет 100 гр                                                                        |                        | шт       | 1               | 73,73       | 73,73           |
|                                |   | БП-00028467 Труба стальная электросварная D57*3,5 ГОСТ,дл.6м (осн)                                          |                        | м        | 3               | 546,80      | 1 640,40        |
|                                |   | БП-00027715 Гайка M16 DIN934 цинк (осн)                                                                     |                        | шт       | 2               | 11,19       | 22,38           |
|                                |   | БП-00018581 Изоляция Стенофлекс 400 34*20мм                                                                 |                        | м.п.     | 3               | 55,83       | 167,49          |


|             |                                                |    |   |          |          |
|-------------|------------------------------------------------|----|---|----------|----------|
| БП-00018563 | Кран шар. со сгоном бабочка ВН/НАР ДУ 20 (3/4) | шт | 2 | 508,34   | 1 016,68 |
| 00050715579 | Отвод стальной к/з D 57x3,0 бесшовный (осн)    | шт | 2 | 231,71   | 463,42   |
| БП-00023742 | Резьба черн.50                                 | шт | 3 | 75,85    | 227,55   |
| БП-00025911 | Паста Pastum H2O,250г туба (осн)               | шт | 1 | 307,40   | 307,40   |
| БП-00025385 | Газ ацетилен в баллоне (40л) (осн)             | шт | 1 | 4 069,32 | 4 069,32 |
| БП-00025386 | Газ кислород в баллоне (40л) (осн)             | шт | 1 | 803,46   | 803,46   |
| БП-00024248 | Контрагайка чугунная черн. Ду 50               | шт | 3 | 84,38    | 253,14   |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Прямые затраты по разделу:          | 16 003,94 |
| в т. ч. зарплата:                   | 2 373,93  |
| Накладные расходы по разделу:       | 2 059,90  |
| Сметная прибыль по разделу:         | 1 190,47  |
| НДС 20% по разделу:                 | 3 850,86  |
| Итого по разделу, включая НДС:      | 23 105,17 |
| Прямые затраты по всем разделам:    | 21 826,49 |
| в т. ч. зарплата:                   | 3 795,82  |
| Накладные расходы по всем разделам: | 3 183,19  |
| Сметная прибыль по всем разделам:   | 2 043,60  |
| НДС 20% по всем разделам:           | 5 410,65  |
| Итого по разделам, включая НДС:     | 32 463,93 |

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: Начальник Автохозяйства  Кон А.А.

Сдал: Заместитель начальника АДС  Софьина К.И.