

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА УЛ. д.2/42 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: все
 Составлен(а) в уровне цен на: 04.2020

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
	Вид операции

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		апрель 2020 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сто семьдесят три тысячи сто семьдесят пять рублей 34 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						11,347		173 175,34
АДС						1,847		111 260,23
1	1	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (ТВР чердак) 00-00008264 Цилиндры теплоизоляционные фольгир.108-30 00-00008267 Цилиндры теплоизоляционные фольгир.54-30 00-00006511 Скотч армированный сантехнический 50*50м TPL	ТЕР26-01-001-01	1 м3 изоляции	1,847	60 238,35	111 260,23	
				пог.м	125	315,83	39 478,75	
				пог.м	28	195,00	5 460,00	
				шт	12	273,33	3 279,96	
Прямые затраты по разделу:							67 633,59	
Накладные расходы по разделу:							15 121,12	
Сметная прибыль по разделу:							9 962,15	
НДС 20% по разделу:							18 543,37	
Итого по разделу, включая НДС:							111 260,23	
ЖЭС-2						9,5		61 915,11
2	1	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых Д<20 мм (кв.18,20; кв.28,30; кв.29) 00-00007038 Кран шаровый 1/2 с амер. 00-00008925 Кран шаровый 1/2 ВВ 00-00008929 Кран шаровый 3/4 с амер.	ТЕРэ4.01-14-005-01	шт.	5	729,14	3 645,68	
				шт	2	198,00	396,00	
				шт	2	128,00	256,00	
				шт	1	319,00	319,00	
3	2	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых Д<32 мм (подвал) 00-00008947 Кран шаровый 1 1/4 ВВ	ТЕРэ4.01-14-005-02	шт.	1	1 410,83	1 410,83	
				шт	1	650,00	650,00	
4	3	ХВС: Замена внут.трубопр. водосн. из стали на мн.сл.мет.полимер Д<15 мм (мансарда кв.28-30) 00-00008290 Труба HENCO 20 м/п 00-00001779 Труба м/п 16 терма 00-00008937 Патрубок 3/4*20 ВР обжим 00-00008926 Патрубок 3/4*20 НР обжим	ТЕРэ4.01-14-008-11	10 м	1	12 527,83	12 527,83	
				м	7	133,00	931,00	
				пог.м	3	47,00	141,00	
				шт	1	151,00	151,00	
				шт	1	155,00	155,00	

5	4	ХВС: Замена внут. трубопр. водосн. из стали на мн.сл.мет.полимер Д<20 мм (кв.29) 00-00008290 Труба HENCO 20 м/п 00-00006717 Соединитель 20*20 обжим 00-00006651 Нипель 3/4 в/р*1/2 н/р 00-00008937 Патрубок 3/4*20 ВР обжим 00-00008928 Уголок 20*20 обжим	ТЕРэ4.01-14-008-12	10 м	0,3	14 592,07	4 377,62
				м	3	133,00	399,00
				шт	1	290,00	290,00
				шт	1	69,00	69,00
				шт	1	151,00	151,00
				шт	1	229,00	229,00
6	5	Замена внут. трубопр. из чугуна. канал.из.труб на полиэт. трубы Д<100 мм (кв.18,22,25,28,булочная) 00-00005852 Тройник РР 110*110*90 00-00000991 Тройник ВКПП 110*110*45 00-00006596 Переход 110/50 00-00008950 Манжета 110*123 00-00008946 Отвод ПП 110*90 00-00008948 Переход ПП 110*123 с манжетой 00-00008930 Труба ПП 110*1000 00-00008931 Труба ПП 50*2000 00-00008968 Ревизия ПП 110мм 00-00007735 Труба ПП 110*2,7 L=2м	ТЕРэ4.01-14-008-17	10 м	2,2	18 160,52	39 953,15
				шт	4	81,90	327,60
				шт	1	83,62	83,62
				шт	1	54,00	54,00
				шт	1	32,50	32,50
				шт	2	54,50	109,00
				шт	1	110,00	110,00
				шт	4	200,00	800,00
				шт	1	115,00	115,00
				шт	2	107,00	214,00
				шт	8	375,00	3 000,00

Прямые затраты по разделу:	27 096,04
Накладные расходы по разделу:	15 852,86
Сметная прибыль по разделу:	8 647,02
НДС 20% по разделу:	10 319,18
Итого по разделу, включая НДС:	61 915,11
Прямые затраты по всем разделам:	94 729,63
Накладные расходы по всем разделам:	30 973,98
Сметная прибыль по всем разделам:	18 609,17
НДС 20% по всем разделам:	28 862,56
Итого по всем разделам, включая НДС:	173 175,34

Сдал: Начальник АДС ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"  А.А. Тимофеев

Принял: И.о.начальника ЖЭС-2 ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"  Н.Ю.Горностаев

Принял: Начальник ПТО ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"  Д.А. Лазунин