

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Рыбацкая ул. д.5 литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 06.2021

| | |
|----------------------------|---------|
| Код | 0322005 |
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | дата |
| Вид операции | |

| | | |
|------------|------------|-----------------|
| Номер акта | Дата акта | Отчетный период |
| | 30.06.2021 | июнь 2021 г. |

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Шестнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 73 копейки


| № | № | Наименование работ | Код единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|----------------|---|---|------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за ед. | стоимость с НДС |
| Итого по всем: | | | | | 1,37 | | 16 350,73 |
| ЖЭС-2 | | | | | 1,37 | | 16 350,73 |
| 1 | 1 | Уст-во стяжек цементных толщиной 20 мм (Прим.кв.10 балкон) БП-00015786 Смесь цементно-песчаная РЕАЛ ЦПС М300 25 кг | ТЕРэ4.01-06-012-01 | 10 м2 | 0,4 | 6 181,60 | 2 472,64 |
| | | | | кг | 150 | 6,09 | 913,50 |
| 2 | 2 | Смена обделок лист. сталь, пояс, сандрик, отлив карнизов Ш<0,4м (прим.кв.10 балкон окрытие блкона) БП-00015402 Саморез 4,2x13 п/шайба БП-00015793 Лист оцинкованный 0,5x1250x2000мм | ТЕРэ4.01-07-007-01 | 10 м | 0,17 | 11 733,41 | 1 994,68 |
| | | | | шт | 16 | 0,34 | 5,44 |
| | | | | шт | 0,6 | 2 194,28 | 1 316,57 |
| 3 | 3 | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов добавлять на каждый последующий слой наплавляемого материала "техноэласт" (кв.10 промазка мастикой, изопласт) БП-00015696 Битумаст РЕЗИНО-БИТУМНАЯ мастика готовая 21,5л БП-00015698 Герметик Викар ЛБ (м) 200*1,5 БП-00015870 Газ пропан в баллоне (12л) БП-00013968 Рулонная кровля Икопал верхний слой В ЭКП 5,0 1x10м | ТЕРэ4.01-07-033-02 | 10м2 | | | 3 729,94 |
| | | | | л | 5 | 118,22 | 591,10 |
| | | | | м | 4 | 86,67 | 346,68 |
| | | | | шт | 0,3 | 483,33 | 145,00 |
| | | | | м | 4 | 251,13 | 1 004,52 |
| 4 | 4 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких вручную БП-00015200 Уайт спирт 10л БП-00016033 Пленка техническая 120мкм рукав 3 м (100м) БП-00016030 Штукатурка KILTO TF цементная (25кг) | 15-04-043-01 | 100 м2 | 0,8 | 10 191,84 | 8 153,47 |
| | | | | л | 0,35 | 146,83 | 51,39 |
| | | | | пог.м | 15 | 32,92 | 493,80 |
| | | | | кг | 30 | 13,73 | 411,90 |


| | |
|--------------------------------|-----------|
| Прямые затраты по разделу: | 9 199,05 |
| Накладные расходы по разделу: | 2 874,86 |
| Сметная прибыль по разделу: | 1 551,69 |
| НДС 20% по разделу: | 2 725,12 |
| Итого по разделу, включая НДС: | 16 350,73 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Прямые затраты по всем разделам: | 9 199,05 |
| Накладные расходы по всем разделам: | 2 874,86 |
| Сметная прибыль по всем разделам: | 1 551,69 |
| НДС 20% по всем разделам: | 2 725,12 |

Итого по разделам, включая НДС:

16 350,73

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.