

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Зверинская ул., д.34, литера Д
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-1
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 11.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.12.2024	декабрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сто тридцать четыре тысячи пятьсот один рубль 40 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					9,06		134 501,40
PCY					9,06		134 501,40
1	1	Демонтаж: двер. коробок в камен.стенах с отбивкой штукатур.в откосах (пар. 3; пар. 2, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-01-002	10 шт	0,2	19 904,90	3 980,98
2	2	Снятие дверных полотен (пар. 3; пар. 2, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-04-001	10 м2	0,68	3 880,69	2 638,87
3	3	Установка металлических дверных блоков (пар. 3; пар. 2, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-17-007	10 м2	0,68	40 568,31	27 586,45
4	4	Изготовление металлических дверных блоков с 1 контуром усиления (пар. 3; пар. 2, черд.дв.)	ТЕРэ4.01-05-23-001	м2	6,8	12 353,97	84 006,99
		БП-00028202 Арматура А500С Ф12 11,7 м (осн)		м.п.	7	117,25	820,75
		БП-00025704 Лист г/к 2,0*1250*2500 (осн)		м2	6,8	2 145,05	14 586,35
		БП-00026529 Уголок 40*40*4 (осн)		м.п.	23	293,14	6 742,22
		БП-00026528 Уголок 50*50*5 (осн)		м.п.	18	441,18	7 941,24
		БП-00030227 Петля гаражная 25*140мм (осн)		шт	4	170,00	680,00
		БП-00028033 Труба профильная 50*50*2мм (осн)		м.п.	8	339,74	2 717,92
		БП-00025567 Замок накладной БИФ-025-1 (сейф) (осн)		шт	3	951,02	2 853,06
5	5	Ремонт штук. откосов внут. зд-я по камню/бетону ц/изв раст: прямолинейных (пар. 2)	ТЕРэ4.01-09-03-001	10 м2	0,3	46 630,67	13 989,20
		БП-00025461 Штукатурка Кнауф-Ротбанд гипсовая для стен и потолков (30кг) (осн)		кг	30	26,96	808,80
6	6	Улуч. масл. окраска дверей за 2 раза с расчисткой ст. краски <10%	ТЕРэ4.01-10-07-010	10 м2	0,4	5 747,28	2 298,91
		БП-00026457 Эмаль ПФ-115 Decoself серая (осн)		кг	1,2	286,76	344,11
Прямые затраты по разделу:							72 487,54
в т. ч. зарплата:							32 891,56
Накладные расходы по разделу:							23 376,16
Сметная прибыль по разделу:							16 220,80

НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

22 416,90
134 501,40

Прямые затраты по всем разделам:
в т. ч. зарплата:

72 487,54
32 891,56

Накладные расходы по всем разделам:

23 376,16

Сметная прибыль по всем разделам:

16 220,80

НДС 20% по всем разделам:

22 416,90

Итого по разделам, включая НДС:


134 501,40

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»




Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №1



Джалилиан Р.А.

Сдал: Начальник РСУ



Крикун Г.А.