

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Лахтинская ул., д.30, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 11.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.12.2024	декабрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят один рубль 05 копеек


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					2,6		74 161,05
АВТОХОЗЯЙСТВО					0,3		16 526,36
1	1	Ямочный ремонт отдельных участков отмосток (арка)	ТЕРэ4.01-01-04-001	10 м2	0,3	55 087,87	16 526,36
		БП-00026962 Асфальт холодный (осн)		кг	275	27,82	7 650,50
		БП-00025543 Щебень ф 5-20 (50кг/меш) (осн)		кг	200	5,12	1 024,00
Прямые затраты по разделу:							10 807,33
в т. ч. зарплата:							2 132,83
Накладные расходы по разделу:							1 684,94
Сметная прибыль по разделу:							1 279,70
НДС 20% по разделу:							2 754,39
Итого по разделу, включая НДС:							16 526,36
АДС					2,3		57 634,69
2	1	Разработка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	0,4	2 611,60	1 044,64
3	2	Засыпка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	0,4	11 861,88	4 744,75
		БП-00027207 Песок строительный 50 кг (осн)		кг	400	3,79	1 516,00
		БП-00025543 Щебень ф 5-20 (50кг/меш) (осн)		кг	400	5,12	2 048,00
4	3	Смена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропиленовых труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-13-29-003	10 м	0,5	31 098,08	15 549,04
		БП-00025302 Соединитель редукционный обжимной 26х20		шт	4	400,75	1 603,00
		БП-00029586 Кран шаровый американка 3/4 (осн)		шт	1	635,00	635,00
		БП-00023197 Переходник с наружной резьбой 1"х26 пресс, Stout		шт	2	639,17	1 278,34
		БП-00030434 Круг отрезной по металлу 115х1х22 (осн)		шт	1	24,00	24,00


		БП-00028008 Лента сигнальная (осн)		шт	1	148,40	148,40
		БП-00023739 Труба 26х3 мет/пл.НЕНСО		м	5	187,64	938,20
5	4	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 80 мм (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-14-08-008	10 м	1	36 296,26	36 296,26
		БП-00026191 Проволока сталь сварочная СВ-08А 3мм (осн)		кг	1	162,38	162,38
		БП-00029705 Труба стальная электросварная 76 х 3,5, длина 6м (осн)		м.п.	10	717,42	7 174,20
		БП-00025799 Кран шаровой полный проход В-В 3/4" бабочка (осн)		шт	2	322,53	645,06
		БП-00028643 Резьба стальная (черная) Ду20 (3/4") (осн)		шт	4	28,49	113,96
		БП-00030434 Круг отрезной по металлу 115х1х22 (осн)		шт	2	24,00	48,00
		БП-00027650 Отвод стальной к/з D 76х3,5 бесшовный ст 20 (осн)		шт	4	351,96	1 407,84
		БП-00017927 Лента оградительная красно-белая (150м)		шт	2	116,67	233,34

Прямые затраты по разделу:	30 847,24
в т. ч. зарплата:	12 577,94
Накладные расходы по разделу:	11 059,84
Сметная прибыль по разделу:	6 121,82
НДС 20% по разделу:	9 605,78
Итого по разделу, включая НДС:	57 634,69

Прямые затраты по всем разделам:	41 654,57
в т. ч. зарплата:	14 710,77
Накладные расходы по всем разделам:	12 744,78
Сметная прибыль по всем разделам:	7 401,52
НДС 20% по всем разделам:	12 360,17
Итого по разделам, включая НДС:	74 161,05

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: Начальник АДС  Жуйков П.А.

Сдал: Начальник Автохозяйства  Кон А.А.