

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Чкаловский пр., д.36, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
Составлен(а) в уровне цен на: 07.2024, 05.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.07.2024	июль 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 76 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					10,9		75 460,76
ЖЭС-3					8		37 455,45
1	1	Ремонт штук. глад. фасадов по камню/бетону ц/изв. раст. S<5 м2 толщ<20мм с земли	ТЕРэ4.01-09-06-001	10 м2	1	24 832,98	24 832,98
		БП-00022920 Ветонит ЛР Плюс 20кг		кг	23	67,37	1 549,51
		БП-00026290 Штукатурка Киилто ТФ цементная 25 кг (осн)		кг	50	15,90	795,00
2	2	Окраска известковыми составами фасадов простых: по штукатурке с люлек	ТЕРэ4.01-10-10-003	10 м2	1	4 136,76	4 136,76
		БП-00026177 Колер-краска охра 0,8л (осн)		л	0,1	685,30	68,53
		БП-00026176 Колер-краска карамель 0,8л (осн)		л	0,1	685,10	68,51
		БП-00025421 Краска водно-дисперсионная фасадная Aura Fasad Expro 9л/13 кг база А (осн)		кг	2	277,10	554,20
3	3	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	3	882,80	2 648,41
4	4	Навеска рабочего троса	ГЭСН46-08-033-02	шт	3	1 945,77	5 837,30
Прямые затраты по разделу:							15 927,15
в т. ч. зарплата:							12 881,19
Накладные расходы по разделу:							9 618,51
Сметная прибыль по разделу:							5 667,22
НДС 20% по разделу:							6 242,57
Итого по разделу, включая НДС:							37 455,45
PCY					2,9		38 005,31
5	1	Демонтаж: двер. коробок в камен.стенах с отбивкой штукат.в откосах (пар. 1, подв.дв.)	ТЕРэ4.01-05-01-002	10 шт	0,1	19 645,20	1 964,52
6	2	Снятие дверных полотен (пар. 1, подв.дв.)	ТЕРэ4.01-05-04-001	10 м2	0,2	3 830,30	766,06
7	3	Установка металлических дверных блоков (пар. 1, подв.дв.)	ТЕРэ4.01-05-17-007	10 м2	0,2	40 028,40	8 005,68
8	4	Изготовление металлических дверных блоков с 1 контуром усиления (пар. 1, подв.дв.)	ТЕРэ4.01-05-23-001	м2	2	12 521,10	25 042,19
		БП-00025704 Лист г/к 2,0*1250*2500 (осн)		м2	2	1 982,54	3 965,08


		БП-00026529 Уголок 40*40*4 (осн)		м.п.	9	295,94	2 663,46
		БП-00027864 Уголок 50*50*5 6м (ОСН)		м.п.	6	449,22	2 695,32
		БП-00028033 Труба профильная 50*50*2мм (осн)		м.п.	1	378,81	378,81
		БП-00028343 Арматура А500С Ф10 11,7 м (осн)		м.п.	1	69,00	69,00
		БП-00025568 Петля гаражная 140х20мм с подшипником (осн)		шт	2	190,58	381,16
		БП-00025567 Замок накладной БИФ-025-1 (сейф) (осн)		шт	1	943,77	943,77
9	5	Улуч. масл. окраска дверей за 2 раза с расчисткой ст. краски <10%	ТЕРэ4.01-10-07-010	10 м2	0,4	5 567,15	2 226,86
		БП-00029081 Краска эмаль ПФ-115 коричневая 25кг(осн)		кг	1,2	253,79	304,55

Прямые затраты по разделу:	20 869,82
в т. ч. зарплата:	8 848,73
Накладные расходы по разделу:	6 337,97
Сметная прибыль по разделу:	4 463,30
НДС 20% по разделу:	6 334,22
Итого по разделу, включая НДС:	38 005,31

Прямые затраты по всем разделам:	36 796,97
в т. ч. зарплата:	21 729,92
Накладные расходы по всем разделам:	15 956,48
Сметная прибыль по всем разделам:	10 130,52
НДС 20% по всем разделам:	12 576,79
Итого по разделам, включая НДС:	75 460,76

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е.В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.