

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Блохина ул., д.8, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-1
Составлен(а) в уровне цен на: 01.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	28.02.2025	февраль 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 92 копейки

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ						
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС				
Итого по всем:					12,7		70 568,92				
АДС					12,7		70 568,92				
1	1	Разработка грунта вручную (замена выпуска)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	6	2 688,53	16 131,16				
2	2	Засыпка грунта вручную (замена выпуска)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	6	1 879,34	11 276,04				
		БП-00025476 Смесь цементно-песчаная ЦПС М300 25 кг (осн)						кг	100	11,79	1 179,00
		БП-00025542 Песок 50 кг (осн)						кг	600	3,66	2 196,00
3	3	Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм (замена выпуска)	ТЕРэ4.01-14-08-017	10 м	0,7	61 659,60	43 161,72				
		БП-00015903 Манжета переходная 110/123 трехлепестковая		шт	2	41,20	82,40				
		БП-00013137 Тройник ПВХ 160*110*45 нар. СТК		шт	1	465,83	465,83				
		БП-00026246 Диск отрезной 125*1,2*22 мм по металлу (осн)		шт	2	35,85	71,70				
		БП-00025778 Переходник внутренний чугун/пластик DN 110 мм (осн)		шт	4	201,21	804,84				
		БП-00024507 Гидроизоляция протечек Плитонит АкваБарьер (2кг)		кг	10	213,73	2 137,30				
		БП-00026602 Отвод наружный DN 110мм х 30 гр.(осн)		шт	4	159,14	636,56				
		БП-00026607 Ревизия наружная DN 110 мм (осн)		шт	2	156,88	313,76				
		БП-00026600 Труба канализационная наружная DN 110х3,4х1000мм (осн)		шт	7	406,24	2 843,68				
		БП-00028008 Лента сигнальная (осн)		шт	2	147,64	295,28				
		БП-00018476 Клапан обратный ПВХ ДУ 110 нар.		шт	1	1 930,83	1 930,83				
		БП-00030659 Полуотвод 45 гр. ПП 75мм (осн)		шт	5	251,00	1 255,00				
		БП-00028853 Ревизия с крышкой 110 мм (осн)		шт	1	236,67	236,67				
		00050732653 Кольцо уплотнительное Ф-110/ 00050732653		шт	4	10,17	40,68				
		БП-00028801 Мастика гидроизоляционная Бутумаст (осн)		л	5	240,67	1 203,35				
		БП-00030102 Муфта полипропиленовая соединительная DN 110мм (осн)		шт	2	398,00	796,00				
		БП-00030098 Уголок полипропиленовый DN 110мм х 90гр (осн)		шт	4	535,00	2 140,00				
		БП-00024230 Отвод ПВХ 110 угол 15		шт	2	194,63	389,26				
		Прямые затраты по разделу:							35 774,48		
		в т. ч. зарплата:							16 756,34		
		Накладные расходы по разделу:							14 012,62		

Сметная прибыль по разделу:
НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

9 020,33
11 761,49
70 568,92

Прямые затраты по всем разделам:
в т. ч. зарплата:
Накладные расходы по всем разделам:
Сметная прибыль по всем разделам:
НДС 20% по всем разделам:
Итого по разделам, включая НДС:


35 774,48
16 756,34
14 012,62
9 020,33
11 761,49
70 568,92

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»



Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-1



Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник АДС



Жуйков П.А.