

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Чкаловский пр., д.16, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
 Составлен(а) в уровне цен на: 08.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.08.2023	август 2023 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят девять рублей 94 копейки*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					3,3		74 389,94
АДС					2,8		37 518,14
1	1	Разработка грунта вручную (Замена выпуска)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	1	2 349,29	2 349,29
2	2	Засыпка грунта вручную (Замена выпуска)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	1	5 500,99	5 500,99
		БП-00024507 Гидроизоляция протечек Плитонит АкваБарьер (2кг)		кг	20	175,38	3 507,60
		БП-00025476 Смесь цементно-песчаная ЦПС М300 25 кг (осн)		кг	25	7,89	197,25
3	3	Замена внут. трубопр. из чугуна. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм (Замена канализации кв.48)	ТЕРэ4.01-14-08-017	10 м	0,8	37 084,83	29 667,86
		БП-00026607 Ревизия наружная DN 110 мм (осн)		шт	1	156,88	156,88
		БП-00026604 Тройник наружный DN 110x110мм x 45 гр. (осн)		шт	3	128,27	384,81
		БП-00026605 Тройник наружный DN 110x110мм x 87 гр. (осн)		шт	2	129,09	258,18
		БП-00027517 Отвод PP DN 110мм x 87 гр (осн)		шт	2	72,70	145,40
		БП-00027519 Отвод PP DN 50мм x 45 гр (осн)		шт	2	24,00	48,00
		БП-00027514 Труба PP DN 110 x 1000 мм (осн)		шт	7	222,00	1 554,00
		БП-00027516 Труба PP DN 50 x 1000 мм (осн)		шт	1	86,00	86,00
		БП-00024228 Отвод ПВХ 110 угол 45		шт	8	186,75	1 494,00
		БП-00014471 Переход ПВХ 160x110 нар.		шт	1	221,00	221,00

Прямые затраты по разделу:	17 873,62
в т. ч. зарплата:	9 820,50
Накладные расходы по разделу:	8 535,21
Сметная прибыль по разделу:	4 856,29
НДС 20% по разделу:	6 253,02
Итого по разделу, включая НДС:	37 518,14

PCY					0,5		36 871,80
4	1	Бетонное заполнение S: до 0,2 м2 (кв.48, 4кв.м)	ТЕРэ4.01-02-12-002	м3	0,5	73 743,60	36 871,80
		БП-00025476 Смесь цементно-песчаная ЦПС М300 25 кг (осн)		кг	560	7,89	4 418,40

Прямые затраты по разделу:	15 969,22
в т. ч. зарплата:	11 330,52
Накладные расходы по разделу:	8 351,02
Сметная прибыль по разделу:	6 406,26
НДС 20% по разделу:	6 145,30
Итого по разделу, включая НДС:	36 871,80
Прямые затраты по всем разделам:	33 842,84
в т. ч. зарплата:	21 151,02
Накладные расходы по всем разделам:	16 886,23
Сметная прибыль по всем разделам:	11 262,55
НДС 20% по всем разделам:	12 398,32
Итого по разделам, включая НДС:	74 389,94

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е. В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г. А.

Сдал: Начальник АДС  Тимофеев А. А.