

Инвестор:
 Заказчик:
 Подрядчик: ЖЭС-1 ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"
 Стройка: Текущий ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
 Объект: Блохина ул., д.17

Форма по ОКУД		Код	
По ОКПО		0322005	
По ОКПО			
По ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 21450 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1: Слесари-сантехники АДС, н/розлив ц/о, авария, подвал										
1 (1)	ТЕРэ 4- 2- 2- 16- 6	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН: ДО 51 СМ ОЗП=1049,55*1,899 ЭМ=28,57*1,491 Козп=1,899 Кэм=1,491 (52) НР= 73%(НР= 1163,97 руб.) СП= 56%(СП= 892,91 руб.)	0,8	2035,7	42,6	1628,56	1594,48	34,08	9,71	7,77
			10ОТВЕРСТИИ	1993,1						
2 (2)	ТЕРэ 4- 14- 14- 8-	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 80 ММ	6	405,43	13,04	2432,58	2237,22	78,24	1,75	10,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ОЗП=196,35*1,899 МЗ=8,62*2,265 ЭМ=6,8*1,918 Козп=1,899 Кмат=2,265 Кэм=1,918 (580) НР= 88%(НР= 1968.75 руб.) СП= 48%(СП= 1073.87 руб.)	1М	372,87						
3 (3)	прайс	Труба ст. ВГП 76	1 М	376,42		376,42				
4 (4)	прайс	Труба ст. ВГП 76	5 М	343,55		1717,75				
5 (5)	ТЕР- 16- 07- 003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ОЗП=54,06*18,732 МЗ=15,27*3,943 ЭМ=5,7*5,846 Козп=18,732 Кмат=3,943 Кэм=5,846 (Инд_ЦМЭЦ_12_2017) НР= 128%*0,9*0,85(НР= 992.4 руб.) СП= 83%*0,85*0,8(СП= 567.08 руб.)	1 врезка	1106,18 1012,65	33,32	1106,18	1012,65	33,32	4,46	4,46
6 (6)	ТЕРэ 4- 10- 10- 16-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ЗА 2 РАЗА: СТАЛЬНЫХ ОЗП=771,75*1,899 МЗ=245,7*1,193 ЭМ=0,56*1,786 Козп=1,899 Кмат=1,193 Кэм=1,786 (390) НР= 68%(НР= 777.33 руб.) СП= 40%(СП= 457.25 руб.)	0,78 10М2	1759,67 1465,55	1	1372,54	1143,13	0,78	8,06	6,29
7 (7)	ТЕРэ 4- 14- 14- 5-1	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ОЗП=86,72*1,899 МЗ=3,82*2,478 Козп=1,899 Кмат=2,478 (540) НР= 88%(НР= 144.92 руб.) СП= 48%(СП= 79.05 руб.)	1 1ШТ	174,15 164,68		174,15	164,68		0,81	0,81
8 (8)	прайс	Кран шаровый 20	1 ШТ	282,5		282,5				
9 (9)	прайс	Резьба кор. 20	2 ШТ	13		26				
10 (10)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0004 Т							

Итого: Раздел 1: Слесари-сантехники АДС, н/розлив ц/о, авария, подвал

9116,68 6152,16 146,42 29,82

0




	Итого со стесненностью: 1,15		10061
	Индекс к заработной плате рабочих	1	7075
	Индекс к эксплуатации машин	1	168
	Материалы в текущих ценах		2818
	Итого с индексацией		10061
	Накладные расходы		5047
	Итого с накладными расходами		15108
	Сметная прибыль		3070
	Итого		18178
	НДС	18 %	3272
	Всего по разделу		21450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС по всем разделам		18 %		3272				
		Итого по всем разделам				21450				

Сдал: Начальник АДС ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района

Принял: И.о.начальника ЖЭС-1 ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района

Принял: Начальник ПТО ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района


 _____ А.А. Тимофеев

 _____ В.П. Слюсарь

 _____ А.А. Звонов