

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: ПИОНЕРСКАЯ УЛ. д.45 лит.Б
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.обш.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: все
Составлен(а) в уровне цен на: 01.2021

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот три рубля 02 копейки*

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.01.2021	январь 2021 г.

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:							
ЖЭС-3							
1	1	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 00-00010956 Саморез г/м 3,5*25 00-00012525 Бруска 50*50*6000мм хвойный естественный 00-00012518 Доска обрешечная 25*150*6000мм	ТЕРз4.01-07-004-04	10 м2 шт м м3	79,38 25,88	9 471,82 0,38 48,98 18 364,85	529 253,02 129 224,94
2	2	Смена кровли лист. стали сред.слож.: без наст. жел., свес. S<50 м2 00-00010395 Лист оцинкованный 0,5х1250х2000мм	ТЕРз4.01-07-005-04	10 м2 м2	0,25 2,5	12 859,24 337,78	3 214,81 844,45
3	3	Ремонт шпук. потолков по камню, бетону ц/изв. раст. S<10 м2 толщиной <20мм (подавал)	ТЕРз4.01-09-002-07	10 м2 кг	0,3 20	12 669,77 4,82	3 800,93 96,40
4	4	Ремонт шпук. глад. фасадов по камню/бетону ц/изв. раст. S<5 м2 толщ <20мм с лестниц (фасад)	ТЕРз4.01-09-006-03	10 м2 кг	0,4 20	13 724,10 10,59	5 489,64 211,80
5	5	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Чердак) БП-00012909 Скотч сантех 00-00007287 Цилиндры теплоизоляционные фольгир. 108-30	ТЕР26-01-001-01	1 м3 изоляции шт пог.м	0,65 10 50	58 165,46 115,00 306,67	37 807,55 1 150,00 15 333,50
6	6	Изоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубкам БП-00012891 Изоляция трубная 110*9 мм БП-00012887 Изоляция трубная 34*9 мм БП-00012890 Изоляция трубная 60*9 мм БП-00012909 Скотч сантех	ТЕР26-01-017-01	10 м пог.м пог.м шт	20 50 50 20	3 520,94 65,10 15,20 31,00 115,00	70 418,77 3 255,00 760,00 3 100,00 2 300,00
7	7	Изоляция вентканалов (перекрытия)	ТЕР26-01-036-02	100 м2 поверхности	0,06	48 119,33	2 887,16

		(где кв.29,31) БП-00013071 Краска водно-дисперсионная интерьерная ТЕКС Универсал 25 кг	кг	81	55,40	4 487,40
		БП-00013058 Краска водно-дисперсионная интерьерная Текс Универсал 25кг	кг	35	59,72	2 090,20
		БП-00013055 Шпаклевка ВЕБЕР ВЕТОНИТ GR+ финишная 22 кг	кг	180	35,87	6 456,60
		БП-00013056 Шпатлевка латексная ТЕКС Универсал 16кг	кг	22	28,61	629,42
		БП-00012853 Паста колеровочная универсальная Текс черная №11 0,5л	л	6	531,36	3 188,16
		00-00012266 Бумага наждачная Р-180 Мирка	м	100	54,17	5 417,00
		БП-00012770 Пленка полиэтиленовая техническая 120ммх 1,5 рукав 100л.м	пог.м	100	28,78	2 878,00
20	10	Окрашивание водозм. краской потолков с расчисткой ст. краски <35% (где кв.29,31)	10 м2	6,7	2 705,50	18 126,88
		БП-00013058 Краска водно-дисперсионная интерьерная Текс Универсал 25кг	кг	46,9	59,72	2 800,87
		БП-00012832 Эмаль ПФ-115 фаза/нда белая 20кг	кг	15,6	142,89	2 229,08
21	11	Окраска масл. составами окраш. поверх. радиаторов и ребр. труб отопл.: 2 раза (где кв.29,31)	10 м2	0,4	4 046,28	1 618,51
		БП-00012825 Эмаль ПФ-115 Универсал коричневая 24кг	кг	0,8	217,34	173,87
22	12	Окраска масл. состав. окраш. мет. решеток, оград. с рельефом за 2 раза (где кв.29,31)	10 м2	2	5 694,86	11 389,72
		БП-00013173 Лак Витмаст 21,5 л	л	6	100,63	603,78
						191 158,94
						88 441,01
						52 639,43
						66 447,88
						398 687,26

Прямые затраты по разделу:
Накладные расходы по разделу:
Сметная прибыль по разделу:
НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

191 158,94
88 441,01
52 639,43
66 447,88
398 687,26

ЭТУ						
23	1	Смена светильников: НББ рассеив+основание 00-00005365 Светильник НББ прямой стекло в сборе	ТЕРз4.01-15-010-01п	1 шт.	1 340,82	1 340,82
				3	91,00	273,00


Прямые затраты по разделу:
Накладные расходы по разделу:
Сметная прибыль по разделу:
НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

649,94
271,40
196,01
223,47
1 340,82

Прямые затраты по всем разделам:
Накладные расходы по всем разделам:
Сметная прибыль по всем разделам:
НДС 20% по всем разделам:
Итого по разделам, включая НДС:

260 514,11
112 757,04
67 773,03
88 208,84
529 253,02

Принял: Начальник ПТТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»

 Дазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3

 Бышко А. И.

Сдал: И.о. начальника РСУ

 Крикун Г. А.

Сдал: Начальник ЭТУ АДС

 Тарасов В. Н.