

Инвестор:  
 Заказчик:  
 Подрядчик: ЖЭС-2 ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района  
 Стройка Текущий ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:  
 Объект Гатчинская ул., д.22

Форма по ОКУД	Код		
По ОКПО	0322005		
По ОКПО			
По ОКПО			
По ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
203	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

**АКТ**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 211049 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1: Штукатуры-маляры РСУ, л/кл., где кв.34**

*закрывать в таблице*

1 (1)	ТЕРэ 4- 9- 9- 2- 7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=2399,46*1,899 Козп=1,899 Кмат=1,383 (270) НР= 67%( НР= 6716,38 руб.) СП= 40%( СП= 4009,78 руб.)	2,2	4556,57		10024,45	10024,45		22,63	49,79
			10М2	4556,57						
2 (2)	прайс	Ротбанд	60	17,94		1076,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
3 (3)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7436							
			Т							
4 (4)	ТЕРэ 4- 9- 9- 5- 1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ОЗП=3455,52*1,899 Козп=1,899 Кмат=1,383 (284) НР= 67%( НР= 8353.47 руб.) СП= 40%( СП= 4987.14 руб.)	1,9	6562,03		12467,86	12467,86		32,59	61,92
			10M2	6562,03						
5 (5)	прайс	Ротбанд	20	17,94		358,8				
			КГ							
6 (6)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,615							
			Т							
7 (7)	ТЕРэ 4- 9- 9- 1- 3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=1534,05*1,899 Козп=1,899 Кмат=1,539 (258) НР= 67%( НР= 8783.18 руб.) СП= 40%( СП= 5243.69 руб.)	4,5	2913,16		13109,22	13109,22		14,61	65,75
			10M2	2913,16						
8 (8)	прайс	Ротбанд	40	17,94		717,6				
			КГ							
9 (9)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,521							
			Т							
10 (10)	ТЕРэ 4- 9- 9- 3- 1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОЗП=4062,01*1,899 Козп=1,899 Кмат=1,383 (276) НР= 67%( НР= 6718.69 руб.) СП= 40%( СП= 4011.16 руб.)	1,3	7713,76		10027,89	10027,89		38,31	49,8
			10M2	7713,76						
11 (11)	прайс	Ротбанд	30	17,94		538,2				
			КГ							
12 (12)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,053							
			Т							
<b>Итого: Раздел 1: Штукатуры-маляры РСУ, л/кл., где кв.34</b>						<b>48320,42</b>	<b>45629,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,26</b>

	Итого со стесненностью: 1,15		55165
	Индекс к заработной плате рабочих	1	52474
	Материалы в текущих ценах		2691
	Итого с индексацией		55165
	Накладные расходы		30572
	Итого с накладными расходами		85737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				18252				
		Итого				103989				
		НДС		18 %		18718				
		Всего по разделу				122707				

**Раздел 2: Плотник РСУ, л/кл.3**

13 (13)	ТЕРэ 4- 5- 5- 13- 1	РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОЗП=358,23*1,899 МЗ=0,64*1,5 Козп=1,899 Кмат=1,5 (116) НР= 70%( НР= 16666.86 руб.) СП= 50%( СП= 11904.9 руб.)	35	681,24		23843,4	23809,8		3,48	121,8
			1СТВОРКА	680,28						
14 (14)	прайс	Доска 25	0,2	14575		2915				
			МЗ							
15 (15)	прайс	Доска 50	0,1	14575		1457,5				
			МЗ							
16 (16)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2	14575		2915				
			Т							
17 (17)	ТЕРэ 4- 5- 5- 6- 1	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО: 1 М2 ОЗП=1404,32*1,899 МЗ=376,98*1,721 ЭМ=13,95*1,792 Козп=1,899 Кмат=1,721 Кэм=1,792 (97) НР= 70%( НР= 1680.08 руб.) СП= 50%( СП= 1200.06 руб.)	0,9	3340,58	25	3006,52	2400,12	22,5	13,78	12,4
			10М2	2666,8						
18 (18)	прайс	Стекло	10,35	395,28		4091,15				
			М2							
19 (19)	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0432							
			Т							

**Итого: Раздел 2: Плотник РСУ, л/кл.3**

38228,57 26209,92 22,5 134,2

0

	Итого со стесненностью: 1,15		42163
	Индекс к заработной плате рабочих	1	30141
	Индекс к эксплуатации машин	1	26
	Материалы в текущих ценах		11997
	Итого с индексацией		42164
	Накладные расходы		18347
	Итого с накладными расходами		60511
	Сметная прибыль		13105
	Итого		73616
	НДС	18 %	13251
	Всего по разделу		86867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Раздел 3: Штукатуры-маляры ЖЭС-2**

20 (20)	ТЕРэ 4- 10- 10- 12- 3	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=150,29*1,899 МЗ=309,41*1,671 ЭМ=202,18*1,758 Козп=1,899 Кмат=1,671 Кэм=1,758 (379) НР= 68%( НР= 155.26 руб.) СП= 40%( СП= 91.33 руб.)	0,8	1157,85	355,43	926,28	228,32	284,34	1,46	1,17
			10М2	285,4						

**Итого: Раздел 3: Штукатуры-маляры ЖЭС-2**

926,28    228,32    284,34    1,17

0

	Итого со стесненностью: 1,15		1004
	Индекс к заработной плате рабочих	1	263
	Индекс к эксплуатации машин	1	327
	Материалы в текущих ценах		414
	Итого с индексацией		1004
	Накладные расходы		155
	Итого с накладными расходами		1159
	Сметная прибыль		91
	Итого		1250
	НДС	18 %	225
	Всего по разделу		1475


	НДС по всем разделам	18 %	32194
	Итого по всем разделам		211049

**Сдал:** Начальник РСУ ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района

**Принял:** И.о. начальника ЖЭС-2 ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района

**Принял:** Начальник ПТО ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района

**Совет дома:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

В.А. Горячков

Н.Ю. Горностаев

А.А. Звонов