

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Красного Курсанта ул., д.26, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: всеми конторами (службами)
Составлен(а) в уровне цен на: 07.2024, 08.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.09.2024	сентябрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Один миллион четыреста девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 99 копеек


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					153,3		1 495 854,99
ЖЭС-3					0,6		22 250,45
1	1	Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм (чердак)	ТЕРэ4.01-14-08-017	10 м	0,6	37 084,08	22 250,45
		БП-00028920 Труба канализационная внутренняя DN 110x2,7x2000мм (осн)		шт	3	613,10	1 839,30
Прямые затраты по разделу:							8 916,73
в т. ч. зарплата:							7 077,43
Накладные расходы по разделу:							6 228,14
Сметная прибыль по разделу:							3 397,17
НДС 20% по разделу:							3 708,41
Итого по разделу, включая НДС:							22 250,45
PCY					152,7		1 473 604,54
2	1	Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 39, 40, 41)	ТЕРэ4.01-07-05-001	10 м2	38	28 486,69	1 082 494,04
		БП-00025644 Штрипс Т=0,55 В=625, Zn (50м/п) (осн)		м2	390	479,05	186 829,50
		БП-00029001 Крюк кровельный (г/к 4x25, 325x122x55 мм, RAL 7004) (осн)		шт	10	119,26	1 192,60
		БП-00026987 Лента сигнальная бело-красная 200м (осн)		рул	6	150,00	900,00
		БП-00028013 ЦПС М-300 25кг (осн)		кг	100	11,23	1 123,00
		БП-00026590 Дюбель-гвоздь 6x60мм (осн)		шт	300	2,82	846,00
		БП-00029622 Крюк кровельный RAL 7004 (осн)		шт	80	119,44	9 555,20
		БП-00027750 Штрипс Т=0,55 В=1000, Zn (25м/п) (осн)		м2	160	480,48	76 876,80
		БП-00028392 Костыль кровельный (г/к 4x25, 400x200 мм, RAL 7004) (осн)		шт	90	118,08	10 627,20
		БП-00025559 Гвоздь строительный 3,0x70мм (осн)		кг	20	168,80	3 376,00
		БП-00025563 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл (осн)		шт	20	762,14	15 242,80
		БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1x15м (осн)		м	110	57,41	6 315,10
3	2	Смена частей канализац. стояка: флюгарки (кв 39, 40, 41)	ТЕРэ4.01-07-10-002	шт	8	1 960,92	15 687,32

		БП-00027498 Саморез для тонких пластин 4,2*13 с буром (1000 шт/уп) (осн)		шт	150	0,87	130,50
		БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)		шт	4	664,89	2 659,56
4	3	Смена кровельных ограждений с применением конструкций индивидуального изготовления (кв 39, 40, 41)	ТЕРэ4.01-07-41-001	10 м	6,7	42 682,63	285 973,64
		БП-00029992 Ограждение кровельное CITY Тип3 на фальц. кровлю Н=1200 L=1650 (порош.краска, 9005 глубок.черн) (осн)		шт	67	3 334,36	223 402,12
5	4	Навеска страховочного троса	ГЭСН46-08-033-01	шт	100	894,50	89 449,54

Прямые затраты по разделу:	845 737,93
в т. ч. зарплата:	296 501,41
Накладные расходы по разделу:	223 356,90
Сметная прибыль по разделу:	158 908,96
НДС 20% по разделу:	245 600,76
Итого по разделу, включая НДС:	1 473 604,54
Прямые затраты по всем разделам:	854 654,66
в т. ч. зарплата:	303 578,84
Накладные расходы по всем разделам:	229 585,04
Сметная прибыль по всем разделам:	162 306,13
НДС 20% по всем разделам:	249 309,16
Итого по разделам, включая НДС:	1 495 854,99

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е.В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.