

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Большой пр. П.С., д.44, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 08.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2024	октябрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сто семьдесят три тысячи семьсот двадцать два рубля 70 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					4,5		173 722,70
АВТОХОЗЯЙСТВО					0,5		25 602,13
1	1	Ямочный ремонт отдельных участков отмоستок (арка)	ТЕРэ4.01-01-04-001	10 м2	0,5	51 204,26	25 602,13
		БП-00026962 Асфальт холодный (осн)		кг	375	28,21	10 578,75
		БП-00029220 Битумаст РЕЗИНО-БИТУМНАЯ мастика готовая 21,5л (осн)		л	2	168,79	337,58
		БП-00025543 Щебень ф 5-20 (50кг/меш) (осн)		кг	300	6,41	1 923,00
Прямые затраты по разделу:							16 394,05
в т. ч. зарплата:							3 554,72
Накладные расходы по разделу:							2 808,23
Сметная прибыль по разделу:							2 132,83
НДС 20% по разделу:							4 267,02
Итого по разделу, включая НДС:							25 602,13
АДС					3,8		141 305,40
2	1	Разработка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	0,4	3 061,60	1 224,64
		БП-00024574 Бур МАКИТА 8*160		шт	1	150,00	150,00
3	2	Засыпка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	0,4	8 861,88	3 544,75
		БП-00025543 Щебень ф 5-20 (50кг/меш) (осн)		кг	400	6,41	2 564,00
4	3	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 65 мм (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-14-08-007	10 м	1,5	49 948,23	74 922,34
		БП-00014265 Туба стальная эл/св D219x4,5, L=5,7м-6,0м ГОСТ 10704-91		м.п.	3	2 682,23	8 046,69
		БП-00017367 Кирпич рядовой пустотелый М125 250x120x65 мм		шт	24	36,26	870,24
		БП-00022446 Кран шаровой ВН 1/2" бабочка ProEXPERT		шт	2	203,56	407,12
		БП-00027438 Резьба стальная (черная) Ду25 (1")		шт	5	35,87	179,35
		БП-00029704 Диск отрезной 230*2,5*22 мм по металлу (осн)		шт	3	91,69	275,07
		БП-00025835 Electroды сварочные ОК 46.00 3,0*350мм (5,3кг) (осн)		кг	0,4	512,73	205,09
		БП-00028467 Труба стальная электросварная D57*3,5 ГОСТ,дл.6м (осн)		м	15	546,63	8 199,45
		БП-00028643 Резьба стальная (черная) Ду20 (3/4") (осн)		шт	5	28,49	142,45
		БП-00024507 Гидроизоляция протечек Плитонит АкваБарьер (2кг)		кг	20	213,73	4 274,60
		БП-00026929 Кран шаровой полный проход В-В 1" бабочка (осн)		шт	4	740,32	2 961,28
		БП-00028013 ЦПС М-300 25кг (осн)		кг	50	13,23	661,50
		БП-00022686 Газ ацетилен в баллоне (40л)		шт	1	4 250,00	4 250,00
		00050715579 Отвод стальной к/з D 57x3,0 бесшовный (осн)		шт	3	231,71	695,13


		БП-00025386 Газ кислород в баллоне (40л) (осн)		шт	1	803,57	803,57
		БП-00024554 Кран шаровой полный проход В-В 1/2 бабочка		шт	5	155,78	778,90
		БП-00022288 Кран шаровой ВВ 1" бабочка ProExpert		шт	2	534,23	1 068,46
		БП-00024235 Паста для уплотнения резьбовых соединений 250гр.		шт	1	278,67	278,67
		БП-00014455 Отвод стальной 3/4		шт	5	45,00	225,00
		БП-00014155 Кран шаровой полный проход В-В 1/2" бабочка LD Pride		шт	2	145,00	290,00
5	4	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 80 мм	ТЕРэ4.01-14-08-008	10 м	0,7	37 955,90	26 569,13
		БП-00029705 Труба стальная электросварная 76 х 3,5, длина 6м (осн)		м.п.	7	702,05	4 914,35
		БП-00018752 Переход стальной D 89х3,5-76х3,5		шт	2	157,01	314,02
		БП-00030028 Отвод стальной к/з D89х 3,5 мм (Ду 80) (осн)		шт	5	517,82	2 589,10
6	5	ЦО: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 100 мм	ТЕРэ4.01-14-08-009	10 м	0,8	43 805,68	35 044,54
		БП-00018246 Переход стальной D 108 х 4,0-89 х 3,5 ГОСТ 17378		шт	1	220,17	220,17
		БП-00029205 Труба стальная электросварная D108*3,5 ГОСТ,дл.6м (осн)		м	8	1 042,64	8 341,12

Прямые затраты по разделу:	81 217,19
в т. ч. зарплата:	26 750,88
Накладные расходы по разделу:	23 584,08
Сметная прибыль по разделу:	12 953,22
НДС 20% по разделу:	23 550,90
Итого по разделу, включая НДС:	141 305,40


ЭТУ					0,2		6 815,17
7	1	Смена светильников со светодиодными лампами уличных на кронштейнах	ТЕРэ4.01-15-10-004	10 шт	0,2	34 075,85	6 815,17
		БП-00028849 Прожектор светодиодный 50Вт 230В 6500К (осн)		шт	2	557,08	1 114,16

Прямые затраты по разделу:	3 444,00
в т. ч. зарплата:	1 401,81
Накладные расходы по разделу:	1 297,92
Сметная прибыль по разделу:	937,39
НДС 20% по разделу:	1 135,86
Итого по разделу, включая НДС:	6 815,17

Прямые затраты по всем разделам:	101 055,24
в т. ч. зарплата:	31 707,41
Накладные расходы по всем разделам:	27 690,23
Сметная прибыль по всем разделам:	16 023,44
НДС 20% по всем разделам:	28 953,78
Итого по разделам, включая НДС:	173 722,70

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: Начальник Автохозяйства  Кон А.А.

Сдал: Зам.начальника АДС  Софьина К.И.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.