

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Лизы Чайкиной ул., д.25, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-1
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 08.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2024	октябрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряд): *Один миллион восемьсот сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят девять рублей 12 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					237,5		1 841 959,12
PCY					237,5		1 841 959,12
1	1	Смена обрешетки сплошным настилом из досок необрезных толщиной до 50 мм (кв 60,38,57) БП-00030070 Комплект стропильных систем 150x200 (осн) БП-00025560 Гвоздь строительный 4,0x100мм (осн) БП-00025561 Гвоздь строительный 4,0x120мм (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-005	10 м2	1	26 664,38	26 664,38
				м3	0,46	16 500,00	7 590,00
				кг	5	161,60	808,00
				кг	10	113,22	1 132,20
2	2	Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 60,38,57; кв 30) БП-00025643 Отмоток T=0,55 B=1250, Zn (50м/п) (осн) БП-00025644 Штрипс T=0,55 B=625, Zn (50м/п) (осн) БП-00026174 Герметик кровельный SOUDAFLEX 40FC серый, 600мл (осн) БП-00029959 Крюк кровельный черный оцинкованный ГФ-021(осн) БП-00029925 Штрипс T=0,55 B=1000, Zn (50м/п) (осн) БП-00029926 Штрипс T=0,55 B=250, Zn (50 м/п) (осн) БП-00026590 Дюбель-гвоздь 6x60мм (осн) БП-00029623 Костыль кровельный RAL 7004 (осн) БП-00027750 Штрипс T=0,55 B=1000, Zn (25м/п) (осн) БП-00028392 Костыль кровельный (г/к 4x25, 400x200 мм, RAL 7004 (осн) БП-00025561 Гвоздь строительный 4,0x120мм (осн) БП-00025563 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл (осн) БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1x15м (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-001	10 м2	55,7	29 604,22	1 648 954,99
				м2	62,5	473,33	29 583,13
				м2	540	478,99	258 654,60
				шт	30	712,76	21 382,80
				шт	120	211,25	25 350,00
				м2	120	474,20	56 904,00
				м2	30	474,44	14 233,20
				шт	300	2,82	846,00
				шт	65	119,44	7 763,60
				м2	130	483,33	62 832,90
				шт	50	118,08	5 904,00
				кг	5	113,22	566,10
				шт	10	761,48	7 614,80
				м	130	57,41	7 463,30
3	3	Смена частей канализаци. стояка: флюгарки (кв 60,38,57; кв 30) БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-10-002	шт	0,8	6 663,21	5 330,57
				шт	5	680,06	3 400,30
4	4	Навеска страховочного троса (кв 60,38,57; кв 30)	ГЭСН46-08-033-01	шт	180	894,50	161 009,18
Прямые затраты по разделу:							965 570,18


в т. ч. зарплата:
Накладные расходы по разделу:
Сметная прибыль по разделу:
НДС 20% по разделу:
Итого по разделу, включая НДС:

439 007,85
333 534,45
235 861,30
306 993,19
1 841 959,12

Прямые затраты по всем разделам:
в т. ч. зарплата:
Накладные расходы по всем разделам:
Сметная прибыль по всем разделам:
НДС 20% по всем разделам:
Итого по разделам, включая НДС:

965 570,18
439 007,85
333 534,45
235 861,30
306 993,19
1 841 959,12

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»




Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №1



Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник РСУ



Крикун Г.А.