

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Ленина ул., д.45, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024, 08.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2024	октябрь 2024 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сто шестьдесят четыре тысячи сто девятнадцать рублей 98 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					9,5		164 119,98
АДС					2,4		80 580,03
1	1	Смена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропиленовых труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм (замена участка ЦОв неж. пом.; замена участка ЦО в аренде)	ТЕРэ4.01-13-29-003	10 м	2,3	34 195,67	78 650,05
		00-00008723 Скотч сантехнический		шт	2	111,00	222,00
		БП-00018229 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 50мм x 1 1/2" НР под ключ		шт	1	908,87	908,87
		БП-00022459 Круг отрезной по металлу 125ммx1,2x22мм		шт	2	21,30	42,60
		БП-00022456 Паста для уплотнения резьбовых соединений FORA 250 гр		шт	2	282,61	565,22
		БП-00027438 Резьба стальная (черная) Ду25 (1")		шт	5	35,87	179,35
		БП-00027439 Соединитель обжимной DN 26x1" ВР (осн)		шт	8	451,03	3 608,24
		БП-00028975 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 63мм (осн)		шт	4	46,00	184,00
		БП-00023483 Кран шаровой со сгоном ВН (вентиль-американка) 3/4" ProExpert		шт	8	466,15	3 729,20
		БП-00029709 Тройник полипропиленовый переходной DN 50x32x50мм (осн)		шт	8	79,20	633,60
		БП-00025751 Бур по бетону SDS Plus Практика 8*100*160мм (осн)		шт	1	107,87	107,87
		БП-00025820 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 32мм*3/4 НР (осн)		шт	8	126,72	1 013,76
		БП-00025816 Отвод внутренний DN 50мм x 45 гр (осн)		шт	4	23,14	92,56
		БП-00026533 Круг отрезной 230*1,6*22 по металлу (осн)		шт	2	98,49	196,98
		БП-00019060 Прокладка резиновая, Ду 50		шт	2	8,70	17,40
		БП-00030218 Лен сантехнический 500г (осн)		шт	2	1 185,00	2 370,00
		БП-00027518 Отвод PP DN 110мм x 45 гр (осн)		шт	5	72,70	363,50
		БП-00027522 Смазка 250 г (осн)		шт	2	236,00	472,00
		БП-00029201 Труба PPRC/GF/PPRC/SDR 6 PN25 арм. стекловолокном Dn 63*10,5мм (4м) (осн)		м	3	572,46	1 717,38
		БП-00027629 Резьба стальная Ду 50 L=70 (осн)		шт	4	86,00	344,00
		БП-00027133 Диск отрезной 230*2,0*22 мм по металлу (осн)		шт	2	93,07	186,14
		БП-00028811 Отвод внутренний 50мм x 45 гр (осн)		шт	8	22,77	182,16

		БП-00027726 Труба PPRC/GF/PPRC/SDR 6 PN25 арм. стекловолокном Dn 50*8,4мм (4м) (осн)		м	20	366,04	7 320,80
		БП-00028810 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 50 x 1 1/2" ВР под ключ (осн)		шт	5	496,93	2 484,65
		БП-00024235 Паста для уплотнения резьбовых соединений 250гр.		шт	1	278,67	278,67
2	2	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных (замена светильника на л/к где кв.35)	ТЕРэ4.01-15-10-003	10 шт	0,1	19 299,80	1 929,98
		00-00011084 Светильник светодиодный ЛУЧ-36 С, d=150мм 8 Вт		шт	1	653,13	653,13
		БП-00026375 Изолента ПВХ 0,18х19 желтая (осн)		шт	1	64,92	64,92

Прямые затраты по разделу:

44 668,63

в т. ч. зарплата:

16 516,46

Накладные расходы по разделу:

14 514,22

Сметная прибыль по разделу:

7 967,18

НДС 20% по разделу:

13 430,00

Итого по разделу, включая НДС:

80 580,03

ЖЭС-3					2		4 756,04
3	1	Смена: пробко-спускных кранов (чердак)	ТЕРэ4.01-13-10-002	шт	2	2 378,02	4 756,04
		БП-00025176 Труба металлопласт. DN 26*3,0мм ALSTream		м	6	157,73	946,38
		БП-00025799 Кран шаровой полный проход В-В 3/4" бабочка (осн)		шт	1	382,85	382,85
		БП-00018588 Спускник стальной Ду-20 с муфтой и гайкой		шт	1	235,00	235,00
		БП-00028807 Кран шаровой полный проход со сгоном В-Н 1/2" ручка (осн)		шт	1	288,99	288,99
		БП-00018058 Муфта 3/4 лат.		шт	1	118,00	118,00
		БП-00013525 Соединитель 26х26 обжим		шт	2	442,60	885,20
		БП-00013516 Соединитель 3/4"х26 ВР обжим		шт	1	246,30	246,30

Прямые затраты по разделу:

3 467,40

в т. ч. зарплата:

364,68

Накладные расходы по разделу:

320,92

Сметная прибыль по разделу:

175,05

НДС 20% по разделу:

792,67

Итого по разделу, включая НДС:

4 756,04

PCY					5		76 949,29
4	1	Изготовление ступеней (пар. 4, ступени в подвал)	ТЕРэ4.01-16-08-002	м2	5	15 389,86	76 949,29
		БП-00026529 Уголок 40*40*4 (осн)		м.п.	19	282,63	5 369,97
		БП-00026532 Швеллер 12 (осн)		м.п.	2	1 383,34	2 766,68
		БП-00027865 Арматура А500С Ф14 11,7 м (ОСН)		м.п.	27	170,42	4 601,34

Прямые затраты по разделу:

34 682,42

в т. ч. зарплата:

21 648,52

Накладные расходы по разделу:

19 050,70

Сметная прибыль по разделу:

10 391,29

НДС 20% по разделу:


12 824,88


Итого по разделу, включая НДС:


76 949,29

ЭТУ					0,1		1 834,62
5	1	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных	ТЕРэ4.01-15-10-003	10 шт	0,1	18 346,20	1 834,62

БП-00029328 Светильник светодиодный ДБП-12W 4000K 900Лм белый (осн)	шт	1	638,58	638,58
Прямые затраты по разделу:				1 038,45
в т. ч. зарплата:				391,57
Накладные расходы по разделу:				284,75
Сметная прибыль по разделу:				205,65
НДС 20% по разделу:				305,77
Итого по разделу, включая НДС:				1 834,62
Прямые затраты по всем разделам:				83 856,90
в т. ч. зарплата:				38 921,23
Накладные расходы по всем разделам:				34 170,59
Сметная прибыль по всем разделам:				18 739,17
НДС 20% по всем разделам:				27 353,33
Итого по разделам, включая НДС:				164 119,98

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е.В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.

Сдал: Зам.начальника АДС  Софьина К.И.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.