

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик:  
 Стройка: -  
 Объект: Лахтинская ул., д.32, литера А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имуц.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-2  
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2023, 09.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2023	октябрь 2023 г.

### Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Один миллион двести сорок тысяч сто девяносто девять рублей 87 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					104		1 240 199,87
ЖЭС-2					0,5		17 141,09
1	1	Замена внут. трубопр. из чугуна. канализ. труб на полиэтилен. трубы Д<100 мм (кв.10) БП-00025780 Манжета переходная резиновая чугун/пластик 123*110мм (осн) БП-00025665 Отвод внутренний DN 110мм х 45 гр (осн) БП-00025667 Труба канализационная внутренняя DN 110х2,7х1000мм (осн) БП-00025666 Труба канализационная внутренняя DN 110х2,7х2000мм (осн)	ТЕРэ4.01-14-08-017	10 м	0,5	34 282,18	17 141,09
				шт	1	46,35	46,35
				шт	2	69,33	138,66
				шт	3	292,50	877,50
				шт	1	487,41	487,41
Прямые затраты по разделу:							6 945,82
в т. ч. зарплата:							5 395,90
Накладные расходы по разделу:							4 748,39
Сметная прибыль по разделу:							2 590,03
НДС 20% по разделу:							2 856,85
Итого по разделу, включая НДС:							17 141,09
РСУ							
2	1	Смена обрешетки: сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (кв 9,10,16,24) БП-00028023 Гвозди строительные 4,0*100мм 25кг (осн) БП-00025556 Доска обрезная 50х150х6000 профилированная (осн) БП-00025559 Гвоздь строительный 3,0х70мм (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-005	10 м2	1	42 568,14	42 568,14
				кг	10	120,36	1 203,60
				м3	1,35	15 364,15	20 741,60
				кг	17	123,49	2 099,33
3	2	Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 9,10,16,24) БП-00025644 Штрипс Т=0,55 В=625, Zn (50м/п) (осн) БП-00026590 Дюбель-гвоздь 6х60мм (осн) БП-00027750 Штрипс Т=0,55 В=1000, Zn (25м/п) (осн) БП-00025555 Брус 50х50х3000 профилированный (осн) БП-00025563 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-001	10 м2	47,5	23 853,31	1 133 032,30
				м2	410	381,24	156 308,40
				шт	700	3,13	2 191,00
				м2	125	533,38	66 672,50
				м3	0,23	13 391,30	3 080,00
				шт	17	940,49	15 988,33

		БП-00025574 Костыль кровельный (осн)		шт	100	93,85	9 385,00
		БП-00025573 Крюк кровельный (осн)		шт	100	93,86	9 386,00
		БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1x15м (осн)		м	90	48,86	4 397,40
4	3	Смена частей канализац. стояка: флюгарки (кв 9,10,16,24)	ТЕРэ4.01-07-10-002	шт	5	1 406,81	7 034,05
5	4	Навеска страховочного троса (кв 9,10,16,24)	ГЭСН46-08-033-01	шт	50	808,49	40 424,29

Прямые затраты по разделу:	618 709,73
в т. ч. зарплата:	313 843,30
Накладные расходы по разделу:	232 406,25
Сметная прибыль по разделу:	168 099,67
НДС 20% по разделу:	203 843,13
Итого по разделу, включая НДС:	1 223 058,78

Прямые затраты по всем разделам:	625 655,55
в т. ч. зарплата:	319 239,20
Накладные расходы по всем разделам:	237 154,64
Сметная прибыль по всем разделам:	170 689,70
НДС 20% по всем разделам:	206 699,98
Итого по разделам, включая НДС:	1 240 199,87

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.