

Инвестор: -  
Заказчик: -  
Подрядчик:  
Стройка: -  
Объект: Маркина ул., д.14-16, литера А  
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
Виды работ: все  
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-1  
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2023, 09.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

### Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2023	октябрь 2023 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Один миллион пятьсот двенадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 30 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					110,75		1 512 592,30
РСУ					110,75		1 512 592,30
1	1	Смена обрешетки:с прозорами из досок толщиной до 50 мм (кв 30,31) БП-00028024 Гвозди строительные 3,0*70мм 25кг (осн) БП-00028023 Гвозди строительные 4,0*100мм 25кг (осн) БП-00024913 Гвоздь строит 4,0*100 мм 5кг/уп БП-00025555 Брус 50х50х3000 профилированный (осн) БП-00025556 Доска обрешная 50х150х6000 профилированная (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-002	10 м2	10	15 585,83	155 858,30
				кг	20	120,36	2 407,20
				кг	39	120,36	4 694,04
				кг	1	171,87	171,87
				м3	1,5	13 391,30	20 086,95
				м3	3,2	15 364,15	49 165,28
2	2	Смена обрешетки: сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (кв 30,31)	ТЕРэ4.01-07-04-005	10 м2	1	13 714,70	13 714,70
3	3	Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 30,31, кв 52,55) БП-00025644 Штрипс Т=0,55 В=625, Zn (50м/п) (осн) БП-00027750 Штрипс Т=0,55 В=1000, Zn (25м/п) (осн) БП-00028255 Штрипс Т=0,55 В=625, (Zn, 53 м/п) (осн) БП-00028256 Штрипс Т=0,55 В=625, Zn (64м/п) (осн) БП-00025563 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл (осн) БП-00025574 Костыль кровельный (осн) БП-00025573 Крюк кровельный (осн) БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1х15м (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-001	10 м2	45	25 844,74	1 163 013,23
				м2	353,75	381,24	134 863,65
				м2	150	533,38	80 007,00
				м2	66,25	466,67	30 916,89
				м2	80	466,67	37 333,60
				шт	20	940,49	18 809,80
				шт	96	93,85	9 009,60
				шт	96	93,86	9 010,56
				м	165	48,86	8 061,90
4	4	Смена частей канализац. стояка: флюгарки (кв 30,31) БП-00027740 Дюбель-гвоздь 6х60мм потайная манжета (осн)	ТЕРэ4.01-07-10-002	шт	4	1 621,62	6 486,46
				шт	200	3,58	716,00
5	5	Навеска страховочного троса (кв 30,31)	ГЭСН46-08-033-01	шт	50	808,49	40 424,29
6	6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кв 30,31) БП-00025647 Брус 150х150х6000мм (осн)	ГЭСНр58-01-005-04	100 м	0,75	177 460,43	133 095,32
				м3	0,54	11 416,67	6 165,00

БП-00025648	Брус 200х200х6000мм (осн)	м3	0,48	11 416,67	5 480,00
БП-00028021	Гвозди строительные 5,0*150мм 25кг(осн)	кг	15	127,22	1 908,30
БП-00025556	Доска обрезная 50х150х6000 профилированная (осн)	м3	0,3	15 364,17	4 609,25

Прямые затраты по разделу:	797 373,80
в т. ч. зарплата:	360 785,36
Накладные расходы по разделу:	273 063,26
Сметная прибыль по разделу:	190 056,53
НДС 20% по разделу:	252 098,72
Итого по разделу, включая НДС:	1 512 592,30

Прямые затраты по всем разделам:	797 373,80
в т. ч. зарплата:	360 785,36
Накладные расходы по всем разделам:	273 063,26
Сметная прибыль по всем разделам:	190 056,53
НДС 20% по всем разделам:	252 098,72
Итого по разделам, включая НДС:	1 512 592,30

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №1  Джалилян Р.А.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.