

Инвестор: -  
Заказчик: -  
Подрядчик:  
Стройка: -  
Объект: Резная ул., д.15/4, литера А  
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
Виды работ: все  
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3  
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2023, 09.2023

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Форма по ОКУД              | Код     |
| по ОКПО                    | 0322005 |
| по ОКПО                    |         |
| по ОКПО                    |         |
| Вид деятельности по ОКДП   |         |
| Договор подряда (контракт) | номер   |
|                            | дата    |
| Вид операции               |         |

### Акт о приемке выполненных работ


|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| Номер акта | Дата акта  | Отчетный период |
|            | 31.10.2023 | октябрь 2023 г. |


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Восемьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто два рубля 01 копейка*

| №                              | № | Наименование работ   | Код единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ |             |                 |
|--------------------------------|---|--|------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                |   |  |                        |          | количество      | цена за ед. | стоимость с НДС |
| Итого по всем:                 |   |  |                        |          | 88,3            |             | 845 592,01      |
| РСУ                            |   |  |                        |          | 88              |             | 819 777,23      |
| 1                              | 1 | Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 43,31,28)<br>БП-00025644 Штрипс Т=0,55 В=625, Zn (50м/п) (осн)<br>БП-00028293 Штрипс Т=0,55 В=625, (Zn, 13,5 м/п) (осн)<br>БП-00028023 Гвозди строительные 4,0*100мм 25кг (осн)<br>БП-00026590 Дюбель-гвоздь 6х60мм (осн)<br>БП-00027538 Штрипс Т=0,55 В=625 (Полимерное покрытие, RAL 6005 Зеленый мох, 12,5 м/п) (осн)<br>БП-00027750 Штрипс Т=0,55 В=1000, Zn (25м/п) (осн)<br>БП-00025555 Брус 50х50х3000 профилированный (осн)<br>БП-00025556 Доска обрезная 50х150х6000 профилированная (осн)<br>БП-00025559 Гвоздь строительный 3,0х70мм (осн)<br>БП-00025563 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл (осн)<br>БП-00025574 Костыль кровельный (осн)<br>БП-00025573 Крюк кровельный (осн)<br>БП-00025565 Рубероид РКП 350 (О) 1х15м (осн) | ТЕРэ4.01-07-05-001     | 10 м2    | 30              | 25 603,28   | 768 098,46      |
|                                |   |  |                        | м2       | 217,5           | 381,24      | 82 919,70       |
|                                |   |  |                        | м2       | 16,875          | 491,67      | 8 296,93        |
|                                |   |  |                        | кг       | 5               | 120,36      | 601,80          |
|                                |   |  |                        | шт       | 500             | 3,13        | 1 565,00        |
|                                |   |  |                        | м2       | 15,625          | 743,33      | 11 614,53       |
|                                |   |  |                        | м2       | 125             | 533,38      | 66 672,50       |
|                                |   |  |                        | м3       | 0,2             | 13 391,30   | 2 678,26        |
|                                |   |  |                        | м3       | 0,23            | 15 364,13   | 3 533,75        |
|                                |   |  |                        | кг       | 10              | 123,49      | 1 234,90        |
|                                |   |  |                        | шт       | 15              | 940,49      | 14 107,35       |
|                                |   |  |                        | шт       | 80              | 93,85       | 7 508,00        |
|                                |   |  |                        | шт       | 80              | 93,86       | 7 508,80        |
|                                |   |  |                        | м        | 90              | 48,86       | 4 397,40        |
| 2                              | 2 | Смена частей канализац. стояка: флюгарки (кв 43,31,28)   | ТЕРэ4.01-07-10-002     | шт       | 8               | 1 406,81    | 11 254,48       |
| 3                              | 3 | Навеска страховочного троса (кв 43,31,28)  | ГЭСН46-08-033-01       | шт       | 50              | 808,49      | 40 424,29       |
| Прямые затраты по разделу:     |   |  |                        |          |                 |             | 423 352,28      |
| в т. ч. зарплата:              |   |  |                        |          |                 |             | 202 314,62      |
| Накладные расходы по разделу:  |   |  |                        |          |                 |             | 151 183,11      |
| Сметная прибыль по разделу:    |   |  |                        |          |                 |             | 108 612,30      |
| НДС 20% по разделу:            |   |  |                        |          |                 |             | 136 629,54      |
| Итого по разделу, включая НДС: |   |  |                        |          |                 |             | 819 777,23      |

| ЭТУ |   |   |                    |       | 0,3 |           | 25 814,78 |
|-----|---|---|--------------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 4   | 1 | Ремонт групповых щитков: со сменой автоматов                                      | ТЕРэ4.01-15-24-002 | 10 шт | 0,3 | 86 049,27 | 25 814,78 |
|     |   | БП-00026143 Din-рейка перфорированная 1000мм (осн)                                |                    | шт    | 1   | 101,90    | 101,90    |
|     |   | БП-00023633 Уголок алюминиевый 25x25x2x2000мм                                     |                    | м     | 2   | 323,00    | 646,00    |
|     |   | БП-00027835 Выключатель автоматический модульный 1п С 20А 4,5кА ВА47-29 ИЕК (осн) |                    | шт    | 7   | 129,10    | 903,70    |
|     |   | БП-00027842 Изолента 0,15x19мм (рул 20м) желт (осн)                               |                    | шт    | 1   | 64,21     | 64,21     |
|     |   | БП-00027843 Изолента 0,15x19мм (рул 20м) зел (осн)                                |                    | шт    | 1   | 64,21     | 64,21     |
|     |   | БП-00027844 Изолента 0,15x19мм (рул 20м) красн (осн)                              |                    | шт    | 1   | 64,21     | 64,21     |
|     |   | БП-00027845 Изолента 0,15x19мм (рул 20м) син (осн)                                |                    | шт    | 1   | 64,21     | 64,21     |
|     |   | БП-00013260 Колодка НА 25-46  |                    | шт    | 3   | 1 763,00  | 5 289,00  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Прямые затраты по разделу:          | 13 588,01  |
| в т. ч. зарплата:                   | 6 390,57   |
| Накладные расходы по разделу:       | 4 601,21   |
| Сметная прибыль по разделу:         | 3 323,10   |
| НДС 20% по разделу:                 | 4 302,46   |
| Итого по разделу, включая НДС:      | 25 814,78  |
| Прямые затраты по всем разделам:    | 436 940,29 |
| в т. ч. зарплата:                   | 208 705,19 |
| Накладные расходы по всем разделам: | 155 784,32 |
| Сметная прибыль по всем разделам:   | 111 935,40 |
| НДС 20% по всем разделам:           | 140 932,00 |
| Итого по разделам, включая НДС:     | 845 592,01 |

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е.В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.