

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Всеволода Вишневого ул., д.16, литера Б
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
 Составлен(а) в уровне цен на: 06.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ


Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.06.2023	июнь 2023 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок один рубль 86 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						222,6		156 341,86
PCY						212,1		134 193,76
1	1	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек (над кв.19) БП-00025520 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn,t 0.55 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-006	10 шт	0,1	21 130,20	2 113,02	
				шт	1	708,33	708,33	
2	2	Смена обрешетки:сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (над кв.19) БП-00026642 Доска обрешная 40x150x6000мм 1-2 сорт профилированная (осн)	ТЕРэ4.01-07-04-004	10 м2	0,8	11 388,45	9 110,76	
				м3	0,09	14 702,22	1 323,20	
3	3	Смена кровли лист. стали сред.слож.: с наст. жел., свес. S<50 м2 (над кв.19) БП-00025086 Лист оцинк. 0,5*1250*2000мм БП-00024150 Битумаст Резино-битумный мастика готовая (21,5л) БП-00024134 Лист оцинкованный 0,5*1250*2000мм БП-00025571 П-Рулон оцинкованный 0,55*1250 (25000) (осн)	ТЕРэ4.01-07-05-003	10 м2	1,2	34 271,56	41 125,87	
				лист	1	1 132,66	1 132,66	
				л	10	150,46	1 504,60	
				лист	1	1 504,16	1 504,16	
				м2	38	334,00	12 692,00	
4	4	Поджатие фальцев и гребней (над кв.19)	ТЕРэ4.01-07-20-002	м	120	465,11	55 812,91	
5	5	Промазка фальцев, свищей в покрытии из кровел.стали мастикой (над кв.19) БП-00026174 Герметик кровельный SOUDAFLEX 40FC серый, 600мл (осн)	ТЕРэ4.01-07-20-003	м	90	289,24	26 031,20	
				шт	21	626,21	13 150,41	
Прямые затраты по разделу:							67 910,35	
в т. ч. зарплата:							35 481,39	
Накладные расходы по разделу:							25 350,92	
Сметная прибыль по разделу:							18 566,87	
НДС 20% по разделу:							22 365,63	
Итого по разделу, включая НДС:							134 193,76	
ЭТУ						10,5		22 148,10
6	1	Смена светильников: НББ рассеив+основание БП-00025389 Светильник НББ Е27, 60Вт, 230В, IP20, прямое основание, шар, стекло, "Кольца" (осн)	ТЕРэ4.01-15-10-001п	1 шт.	10	2 097,12	20 971,22	
				шт	10	148,13	1 481,30	

7	2	Смена отдельных участков проводки: наружной БП-00017403 Кабель АВВГ-Пнг (А)-LS 3x2,5	ТЕРэ4.01-15-20-002	10 м м	0,5 5	2 353,76 31,25	1 176,88 156,25
---	---	---	--------------------	-----------	----------	-------------------	--------------------

Прямые затраты по разделу:	9 146,12
в т. ч. зарплата:	7 508,57
Накладные расходы по разделу:	5 406,17
Сметная прибыль по разделу:	3 904,46
НДС 20% по разделу:	3 691,35
Итого по разделу, включая НДС:	22 148,10
Прямые затраты по всем разделам:	77 056,47
в т. ч. зарплата:	42 989,96
Накладные расходы по всем разделам:	30 757,09
Сметная прибыль по всем разделам:	22 471,33
НДС 20% по всем разделам:	26 056,98
Итого по разделам, включая НДС:	156 341,86

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е. В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г. А.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н. А.