

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: ПИОНЕРСКАЯ УЛ. д.22 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 06.2020

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		июнь 2020 г.

Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 54 копейки*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнен работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					3,415		27 458,54
ЖЭС-2					3,415		27 458,54
1	1	Заделка подвальных окон, железом (окно на крышу жалюзи) 00-00001881 Саморез по металлу 3,5*25 00-00008411 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000мм 00-00009446 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000 мм	ТЕРэ4.01-01-005-02	10 м2	0,2	5 433,05	1 086,61
				шт	8	0,67	5,36
				лист	0,65	788,37	512,44
				лист	0,15	755,60	113,34
2	2	Смена колпаков на дымовых, вентиляционных трубах: в 1 канал (смена покрытия; колпак; со стор. сквера) 00-00008224 Дюбель-гвоздь 6*60мм Эконом потайная манжета PPR 200шт/уп 00-00008411 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000мм 00-00009446 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000 мм 00-00007480 Саморез кровельный 4,8*19	ТЕРэ4.01-07-008-01	10 шт.	0,4	24 871,25	9 948,50
				шт	34	3,02	102,68
				лист	2	788,37	1 576,74
				лист	4,4	755,63	3 324,77
				шт	25	1,14	28,50
3	3	Добавление на каждый следующий канал (смена покрытия)	ТЕРэ4.01-07-008-02	10 шт.	1,8	2 734,66	4 922,38
4	4	Устройство слуховых окон (люзи) 00-00001881 Саморез по металлу 3,5*25 00-00009446 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000 мм	ТЕР10-01-003-01	1 слуховое окно	1	6 284,88	6 284,88
				шт	8	0,67	5,36
				лист	1,5	755,63	1 133,45
5	5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал (кир изыскан) 00-00008344 Цемент М400 Д20 Евроцемент ЦЕМ Ш 32,5 50кг	ТЕРр60-7-5	100 м труб	0,015	347 744,67	5 216,17
				кг	16	7,47	119,52

Прямые затраты по разделу:	14 077,13
Накладные расходы по разделу:	5 266,76
Сметная прибыль по разделу:	3 538,23
НДС 20% по разделу:	4 576,42
Итого по разделу, включая НДС:	27 458,54
Прямые затраты по всем разделам:	14 077,13

Накладные расходы по всем разделам:
Сметная прибыль по всем разделам:
НДС 20% по всем разделам:
Итого по всем разделам, включая НДС:

5 266,76
3 538,23
4 576,42
27 458,54

Принял:  Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» _____  Лазунин Д. А.

Сдал: И. о. начальника ЖЭС №2 _____  Горностаев Н. Ю.