

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик: -  
 Стройка: -  
 Объект: ЧКАЛОВСКИЙ ПР. д.36 лит.А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)  
 Составлен(а) в уровне цен на: 06.2020

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		июнь 2020 г.



### Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок четыре тысячи триста шестьдесят три рубля 02 копейки*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					13,88		44 363,02
ЖЭС-3					11,58		32 507,78
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (где кв51) 00-00008871 Труба водосточная ( D 216мм, Zn, t 0,55 мм, L 1250 мм)	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	2,75	4 390,60	12 074,16
				шт	17	316,67	5 383,39
2	2	Смена частей водосточных труб: колена с люлек (где кв51) 00-00004888 Колено 216	ТЕРэ4.01-07-003-03	10 шт.	0,4	12 506,60	5 002,64
				шт	4	410,00	1 640,00
3	3	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах (где кв51) 00-00009457 Охват ( D 216мм, г/к, 2,5x25)	ТЕРэ4.01-07-009-01	10 шт.	2,4	2 560,85	6 146,03
				шт	10	116,67	1 166,70
4	4	Навеска страховочного троса (где кв51)	ТЕР46-08-033-01	1 операция	2	449,52	890,04
5	5	Навеска рабочего троса (где кв51)	ТЕР46-08-033-02	1 операция	2	1 038,96	2 077,92
6	6	Перенавеска рабочего троса (где кв51)	ТЕР46-08-033-03	1 операция	2	1 094,01	2 188,02
7	7	Консервация фасада с люлек (где кв51) 00-00009499 Штукатурка КРЕПС Профи 25кг	ТЕРр61-12-3	100 м2 отремонтированной повед	0,03	137 332,33	4 119,97
				кг	20	13,73	274,60
					Прямые затраты по разделу:		16 871,10
					Накладные расходы по разделу:		6 099,04
					Сметная прибыль по разделу:		4 119,68
					НДС 20% по разделу:		5 417,96
					Итого по разделу, включая НДС:		32 507,78
PCY					2,3		11 855,24
8	1	Смена колпаков на дымовых, вентиляционных трубах: в 1 канал	ТЕРэ4.01-07-008-01	10 шт.	0,3	21 080,63	6 324,19

		(применительно - изгот. и установка газовой вытяжки)					
		00-00004024 Колено оцинкованное D=216мм		шт	1	420,00	420,00
		00-00008805 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000мм		лист	2	741,00	1 482,00
		00-00007793 Пена монтажная Макрофлекс 750мл		шт	0,5	351,68	175,84
		00-00009366 Герметик Dупоic NT однокомпонентный 600 мл		шт	1	426,67	426,67
		00-00009455 Труба водосточная (D 216 мм, Zn, t 0.55 мм, L 1250 мм)		шт	1	322,35	322,35
9	2	Смена сэндвич-труб (вытяжка)	ТЕРэ4.01-07-010-01	1 шт.	2	2 765,53	5 531,05
		00-00004024 Колено оцинкованное D=216мм		шт	2	420,00	840,00
		00-00007793 Пена монтажная Макрофлекс 750мл		шт	0,5	351,68	175,84
		00-00009200 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000мм		лист	1	788,37	788,37

Прямые затраты по разделу:	6 990,47
Накладные расходы по разделу:	1 667,58
Сметная прибыль по разделу:	1 221,32
НДС 20% по разделу:	1 975,87
Итого по разделу, включая НДС:	11 855,24
Прямые затраты по всем разделам:	23 861,57
Накладные расходы по всем разделам:	7 766,62
Сметная прибыль по всем разделам:	5 341,00
НДС 20% по всем разделам:	7 393,84
Итого по всем разделам, включая НДС:	44 363,02

Принял:  Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Дазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Бышко А.И.

Сдал: Начальник РСУ  Самохин В.В.